

# KRYCÍ LIST

Název stavby

VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 11

JKSO

Název objektu

uznatelné náklady

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

## REKAPITULACE

**Stavba:** VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 11  
**Objekt:** uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------

### **HSV Práce a dodávky HSV**

**1 Zemní práce**

**5 Komunikace**

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

**997 Přesun sutě**

**74 Veřejné osvětlení**

### **VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**VRN3 Zařízení staveniště**

**VRN7 Provozní vlivy**

**Celkem**

## VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba: VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 11**

**Objekt: uznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

## 1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2			
5+7							
2	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2			
5+8							
3	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2			
4	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2			
12+13							
5	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2			
6	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2			
7	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2			
15+10+17+6+17							
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			
9+5+9+24							
9	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			
3+5+3+5+4+20							
10	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2			

## 5 Komunikace

11	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
12	221	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2			
13	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
15,9+32,9+11,8+10,2+12,2							
1,5+4,4+5,7+1,6+3,5+2,7+1,6+0,7+2,9+1,0							
Součet							
14	592	592453080-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2			
83*1,03							
15	592	592452670-1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2			
16	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m			

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

17	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			
18	404	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus			
19	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			
3*6*0,5							
20	221	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m			
6,6*6,4							
21	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
33+4+23							
22	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus			
10+3+3+3+3+7+4							

23	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus			
2+2							
24	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus			
8+15							
25	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
20+20+5+12+13							
26	592	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus			
27	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m			
28	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m			
25+18+10+5+12							

#### 997 Přesun sutě

29	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			
OK							
30	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			
OK							
31	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
OB+OA							
32	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
OB+OA							
33	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			
OB 3,06+3,38+7,875+9,635+1,6							
34	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t			
OA 6,335+20,54							
35	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			
OK 8,45+5,875							

#### 74 Veřejné osvětlení

36	R	740-1	Výkopy jámy pro stožár	m3			
37	R	740-2	Hloubení kabelové rýhy - šíře 350mm, hloubka 600mm	m			
38	R	740-3	Zřízení kabelového lože	m			
39	R	740-5	Zához kabelové rýhy š. 300, hl. 600	m			
40	R	747	Kabelové vedení	bm			
41	R	741	Beť. základ pro stožár	ks			
42	R	742	stožár - pro nasvětlení přechodu - žárově zinkovaný	ks			
43	R	743	Svítilno pro nasvětlení přechodu včetně zdroje	ks			
44	R	744	Výložník	ks			
45	R	745	Upevnění svítidla	ks			
46	R	746	Napojení na stávající rozvody	soub			
47	R	748	Revizní technik	hod			
48	R	749	Stožárová výzbroj	soub			
49	R	750	Výstražná fólie š.33cm	m			
50	R	751	Protlak pod komunikací, dl. 12m	soub			

#### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

##### VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

51	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub			
52	000	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,3xCD)	soub			

**VRN3      Zařízení staveniště**

53	000	030001000	Zařízení staveniště	soub			
----	-----	-----------	---------------------	------	--	--	--

**VRN7      Provozní vlivy**

54	000	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub			
55	000	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks			

**Celkem**