



POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVODY BUDOU VČETNĚ JÍMAČŮ A SVODŮ DEMONTOVÁNY, PO DOKONČENÍ VÝMĚNY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU HROMOSVODY V PLNÉM ROZSAHU A DLE PŮVODNÍHO PŘEVODNÍ INSTALOVÁNY ZPĚT.

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY, ANTÉNNÍ STOŽÁRY BUDOU DEMONTOVÁNY.

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z HLINIKOVÝCH ŠABLON ALUKRYTÍ BUDE VČETNĚ PODKLADNÍ NEPISKOVANÉ LEPENKY DEMONTOVÁNA.

STÁVAJÍCÍ NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY A OKAPNÍ SVODY Z POZINKOVANÉHO PLECHU BUDOU DEMONTOVÁNY.

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA PULTOVÉHO VÝKŘE FALCOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU BUDE VČETNĚ PODKLADNÍ NEPISKOVANÉ LEPENKY DEMONTOVÁNA.

STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLAB STŘECHY PULTOVÉHO VÝKŘE BUDE DEMONTOVÁNA.

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OKLAD ŘÍMSY PULTOVÉHO VÝKŘE A BEDNĚNÍ BOKŮ VÝKŘE BUDE DEMONTOVÁNO.

ZDIVO STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ BUDE ZKONTROLOVÁNO, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÉHO POŠKOZENÍ BUDE OPRAVENO A NOVĚ PŘESPÁROVÁNO.

STÁVAJÍCÍ KROKVE BUDOU PROHLÉDNUTY, POŠKOZENÉ KROKVE BUDOU OPRAVENY NEBO VYMĚNĚNY.

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STŘECHY BUDE PROHLÉDNUTO, POŠKOZENÁ PRKNA BUDOU VYMĚNĚNA V NUTNÉM ROZSAHU BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU S OHLEDEM NA POLOŽENÍ NOVOU STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ.

VAZNICE VE ŠTÍTECH BUDOU NOVĚ PODEPŘENY ŠIKMÝMI VZPĚRAMI.

U SEVERNÍHO BYTOVÉHO DOMU BUDE V PROSTORU NAD BYTOVOU JEDNOTKOU ODSTRANĚN PLINOVÝ ZÁSP, U JIŽNÍHO BYTOVÉHO DOMU BUDE V PROSTORU NAD BYTOVOU JEDNOTKOU ODSTRANĚNA DŘEVĚNÁ PODLAHA.

BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ ŠIKMÝCH ČÁSTÍ STŘECH NAD BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A NAD CHODBAMI A NAD KLEŠTINAMI BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHA.

NA STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ BUDE V CELE PLOŠE NA KONTRALATĚ POLOŽENO NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, KTERÉ VYTVOŘÍ VĚTRÁNÍ MEZERY.

BUDE PROVEDEN NOVÝ DŘEVĚNÝ OKLAD ŘÍMSY A BUDU ZATEPLENY A OBLOŽENY BOKY PULTOVÉHO VÝKŘE.

BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ KOMÍNKY PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE.

NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA JE NAVRŽENA Z BARVENÉHO HLINIKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU PREFALZ TL. 0,7 mm, ŠÍŘKA ROLÉ 650 mm (OSOVA ROZTČE 580 mm), BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, POD KRYTINOU BUDE POLOŽENA DÍŮŽNĚ OTVĚRNÁ SEPARAČNÍ FOLIE.

BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY A OKAPNÍ SVODY Z BARVENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 1,0 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ.

ŽLABOVÉ HÁKY NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ BUDOU KOTVENY KE KROKVĚM A K DŘEVĚNÝM HRANOLŮM 100x40 mm VLOŽENÝM MEZI KROKVE.

BUDE PROVEDENO NOVÉ PRŮBĚŽNÉ ODVĚTRÁNÍ HŘEBENĚ STŘECHY A PŮDŇNÍHO PROSTORU TYPOVÝM HŘEBENÁČEM PREFA JET LÜFTER.

VEŠKERÉ PLECHOVÉ DOPLŇKY STŘEŠNÍ KRYTINY JSOU NAVRŽENY Z BARVENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 0,7 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ.

BUDU OSAZENY NOVÉ KOMÍNOVÉ LÁVKY, STŘEŠNÍ STUPÁČKY Z TYPOVÝCH PLOŠNÍ 250/420 mm, STŘEŠNÍ VÝLEZY, ANTÉNNÍ TRUBKOVÉ STOŽÁRY VÝŠKY 2,0 m NAD HŘEBEN OBJEKTU, UMÍSTĚNÍ STŘEŠNÍCH STUPÁČEK BUDOU PŘÍPŮSOBENY VZDALENOSTI FALCŮ.

NOVÉ SNĚHOLAMY JSOU NAVRŽENY TYPOVÉ Z JEDNODUCHÝCH A Z DVOJTÝCH TRUBEK S DRŽÁKY DO FALCOVÉ KRYTINY, JE NUTNÉ DODRŽET UMÍSTĚNÍ SNĚHOLAMŮ DLE PD.

VITELNĚ PŘESAHY STŘECH PROVĚST Z HOBLOVANÝCH PRKEN, KTERÁ BUDOU OPATŘENA LUŽUROVACÍM NÁTĚREM.

BUDE PROVEDENO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN BYTOVÉ JEDNOTKY V JIŽNÍM BYTOVÉM DOMĚ.

Investor: Město Vrchlabí Zámek 1 543 01 Vrchlabí	±0,00 = xxx.xx souřadnice jím výškový systém BpV
---	--

Projekant: Ing. Pavel Starý Lužická 276 543 01 Vrchlabí	Autor: Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Starý Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Starý Vypracoval: Ing. Pavel Starý	Ing. Pavel Starý
--	---	------------------

Název stavby: Výměna střešní krytiny bytových domů čp. 484-486, ul. Lánovská, Vrchlabí		Stupeň dokumentace: PD pro udržovací práce Zadávací číslo: ST-2018-15	
Obec: Vrchlabí Díl / Profese:	Katastrální území: Vrchlabí Stavební úřad: Vrchlabí	Datum: 09/2018 Objekt: SO-01	Číslo aktu: D.1.1
Stavební řešení stavby		AMÉRICA: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1.2/02
Název výkresu: PŮDORYS STŘECHY			