

## Doplnění zadání k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

### „Výměna oken v budově SOU a SOŠ, ul. Krkonošská čp. 265, Vrchlabí“

#### **1) Druh a předmět veřejné zakázky:**

1.1. Předmětem díla je výměna stávajících oken za okna dřevěná v budově SOU a SOŠ, ulici Krkonošská a s výměnou oken spojená i výměna vnitřních i venkovních parapetů včetně úpravy a začištění ostění oken. Rozsah prací je dán výzvou k podání nabídky a tímto doplněním zadání, výpisem sledovaných vlastností oken, orientačními náčrtky oken s uvedením počtů a přibližných rozměrů včetně fotodokumentace (pohledy) budovy SOŠ a SOU ve Vrchlabí.

Stavba obsahuje stavební objekty:

1. **Demontáž oken**
2. **Demontáž sádkokartonu (2 okna)**
3. **Dodávka a montáž oken**
4. **Demontáž a montáž parapetů vnitřních a vnějších**
5. **Dodávka parapetů vnitřních a vnějších**
6. **Stavební přípomocce (opravy ostění vnitřních a vnějších, lože parapetu a doplnění fasády říms a zdí v okolí oken)**
7. **Ostatní požadované náklady (malba)**

Předmětem plnění jsou především tyto práce:

- demontáž a likvidace stávajících vnějších křídel oken
- dodávka a montáž nových oken s požadovanými parametry včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím
- montáž nových vnitřních parapetů dřevěných a venkovních parapetů FeZn plech, barva dle stávající
- začištění ostění oken a výmalba bílá uvnitř ostění
- seřízení kování oken
- provedení dalších prací nezbytných pro řádné dokončení díla

Provedení:

- rostlý SM hranol
- vnější plášť tl. masivu 56mm
- vnitřní plášť tl. masivu 42mm
- meziokenní špaleta tl. masivu 20mm
- vnější plášť s bílým těsnícím profilem
- vnitřní křídla 4mm float do tmelu
- vnější křídla dvojsklo 4-10-4 1,1 s bílým mezisklením rámečkem+duplex lištované
- závěsy repliky stávajících
- zavírání, obrtlíky stávající
- povrchová úprava, 1x impregnace, 2x základní nátěr syntetický, 1x vrchní nátěr syntetický bílý
- veškeré profilace dle nákresů a stávajícího stavu

Pro zadání jsou vymežující tyto základní podmínky:

- veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy
- minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí
- likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy
- založit na stavbě stavební deník pro zápisy zástupců všech zainteresovaných stran
- předložit plán kontrolních prohlídek stavby před zahájením realizace.
- provedení jednoho vzorového okna před celkovou realizací pro odsouhlasení detailů

- předložit plán kontrolních prohlídek stavby před zahájením realizace

4.3. Záruční doba díla je předmětem soutěže a bude uvedena v nabídce. Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu **v délce 60 měsíců**.

4.6. Skládku pro uložení a likvidaci bouraných materiálů si zajistí uchazeč.