

VÝKAZ VÝMĚR

Dodávky a práce HSV :

	M.j.	Množ
Běžné stavební práce		
Podlah. mazanina z bet. prost. dřev.hlaz.tl.8 cm	m ²	182
Bet. mazanina z bet. prost. dřev.hlaz.tl.5 cm	m ²	182
Dren. štěrk. vrstva 16/32	m ³	27
Oprava omítek vnitřních	m ²	45
Stavební profilové těsnění		
Těsnění prostupů PUR pěnou	ks	8
Těsnění spár a prostupů tmelem	m	4
Těsnění otevíravých spár (dveře)	m	6
Bourání a podchycování konstrukcí		
Vrtání otvorů v kamenných základech do 90 cm	ks	7
Vrtání otvorů v kamenných základech do 50 cm	ks	4
Odstranění nášlapných vrstev podlah	m ²	182
Bourání podlah prkenných	m ²	182
Odstranění omítky	m ²	45
Vrtací práce hor. pod podlahy dren. do pr. 63 mm	m	23
Výkopové práce v horn. tř. II ručně	m ³	60
Odvoz suti do 15 km	t	96
Uložení suti na skládku	t	96
Vedení potrubní		
Osazení a dodávka potrubí vzduch.tech. PVC do 160 mm	m	25
Osazení a dodávka potrubí vzduch.tech. PVC do 110 mm	m	8
Osazení a dodávka potrubí vzduch.tech. PVC do 80 mm	m	6
Vrtné potrubí drenážní	m	23
Potrubí drenážní PVC do pr. 65 mm	m	99
Osazení a dodávka PVC tvarovek	ks	26
Dešťová žaluzie s okapničkou	ks	2

Dodávky a práce PSV :

Izolace proti vodě a radonu

Geotextilie 300 g/m ²	m ²	201
Izol. fólie LDPE tl. 1,5 mm	m ²	201
Asfaltový modif. pás 4 mm	m ²	20
Lepenka A 500H	m ²	201

Izolace tepelné

Dodávka a položení desek z pěn. polyst. tl. 80 mm na sucho	m ²	201
---	----------------	-----

Konstrukce truhlářské

Dodávka a montáž prahů dveří	ks	1
------------------------------	----	---

Elektroinstalace

El. ventilátor CK 125C vč. el. instalace	ks	2
Regulátor otáček vč. el. instalace	ks	2