

SOUHRNNÝ ROZPOČET

1	Název : VRCHLABÍ - OPRAVY VODOVODŮ V LOKALITĚ UL. L. SVOBODY	
2	Název investora	Město Vrchlabí, Zámek 1,542 01 Vrchlabí
3	Místo stavby	Vrchlabí

Číslo a název stavebního objektu	Celkové náklady	celkem za objekt	Základní náklady		Vedlejší a ostatní náklady			
			Z	R N	Celkem	Vedlejší	Ostatní	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Oprava vodovodu ul.Lánovská		1 840 917	1 737 917		103 000	78 000	25 000	
SO 02 Oprava vodovodu ul.P.Bezruče-Lidická		2 578 703	2 473 203		105 500	80 500	25 000	
SO 03 Oprava vodovodu ul.L.Svobody		2 526 162	2 423 162		103 000	78 000	25 000	
SO 04 Oprava vodovodu ul.Lidická		1 455 531	1 350 031		105 500	80 500	25 000	
Celkem bez DPH	8 401 313	8 401 313	7 984 313		417 000	317 000	100 000	
Celkem vč. DPH (21%)	10 165 589							

Položkový rozpočet

Zakázka: 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

Objednatel: Město Vrchlabí

IČ: 00278475

Zámek 1

DIČ: CZ00278475

54301 Vrchlabí

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

IČ: 46506934

Rosice 151

DIČ: CZ46506934

53353 Pardubice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 737 917
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			78 000
Ostatní náklady			25 000
Celkem			1 840 917

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH

0 CZK

Cenová soustava : www.cenová.soustava.cz

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			450 171
113	Bourání konstrukcí	HSV			200 024
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			18 859
5	Komunikace	HSV			223 137
874	Vodovodní potrubí	HSV			694 669
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			37 369
99	Staveništní přesun hmot	HSV			113 688
VN	Vedlejší náklady	VN			78 000
ON	Ostatní náklady	ON			25 000
Cena celkem					1 840 917

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				450 171,28
1	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm vodovod,plyn:0,8*9,0 kanalizace:0,8*19,0	m	22,40000 7,20000 15,20000	273,00	6 115,20
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*9,0	m	7,20000 7,20000	221,00	1 591,20
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,5*(3+9+19)	m3	46,50000 46,50000	453,00	21 064,50
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ 60% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:200,1*0,8*((2,14-0,55)+(1,64- 0,55))*0.5*0.6 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8*(2,05-0,55)*0,6 0,038 30 čp.971:0,2*0,8*(1,89-0,55)*0,6 0,048 70 čp.478:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,066 40 čp.580:0,6*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,080 70 čp.589:0,5*0,8*(1,9-0,55)*0,6 0,102 20 čp.479:1,4*0,8*(2,14-0,55)*0,6 0,102 90 čp.480:0,5*0,8*(2,1-0,55)*0,6 0,128 20 čp.481:0,5*0,8*(1,85-0,55)*0,6 0,137 20 čp.482:0,5*0,8*(2-0,55)*0,6 0,192 20 čp.725:1,8*0,8*(1,76-0,55)*0,6	m3	133,26240 128,70432	330,00	43 976,59
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	133,26240	30,00	3 997,87
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 30% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:200,1*0,8*((2,14-0,55)+(1,64- 0,55))*0.5*0.3 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8*(2,05-0,55)*0,3 0,038 30 čp.971:0,2*0,8*(1,89-0,55)*0,3 0,048 70 čp.478:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,3 0,066 40 čp.580:0,6*0,8*(1,69-0,55)*0,3 0,080 70 čp.589:0,5*0,8*(1,9-0,55)*0,3 0,102 20 čp.479:1,4*0,8*(2,14-0,55)*0,3 0,102 90 čp.480:0,5*0,8*(2,1-0,55)*0,3 0,128 20 čp.481:0,5*0,8*(1,85-0,55)*0,3 0,137 20 čp.482:0,5*0,8*(2-0,55)*0,3 0,192 20 čp.725:1,8*0,8*(1,76-0,55)*0,3	m3	66,63120 64,35216	380,00	25 319,86
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ	m3	66,63120	40,00	2 665,25
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 30% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:200,1*0,8*((2,14-0,55)+(1,64- 0,55))*0.5*0.1 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8*(2,05-0,55)*0,1	m3	22,21040 21,45072 0,06000	985,00	21 877,24

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,038 30 čp.971:0,2*0,8*(1,89-0,55)*0,1		0,02144		
		0,048 70 čp.478:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,1		0,04520		
		0,066 40 čp.580:0,6*0,8*(1,69-0,55)*0,1		0,05472		
		0,080 70 čp.589:0,5*0,8*(1,9-0,55)*0,1		0,05400		
		0,102 20 čp.479:1,4*0,8*(2,14-0,55)*0,1		0,17808		
		0,102 90 čp.480:0,5*0,8*(2,1-0,55)*0,1		0,06200		
		0,128 20 čp.481:0,5*0,8*(1,85-0,55)*0,1		0,05200		
		0,137 20 čp.482:0,5*0,8*(2-0,55)*0,1		0,05800		
		0,192 20 čp.725:1,8*0,8*(1,76-0,55)*0,1		0,17424		
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	783,07000	50,00	39 153,50
		řad:200,1*(2,14+1,64)*0,5*2		756,37800		
		přípojky:				
		0,026 60 čp.477:0,5*2,05*2		2,05000		
		0,038 30 čp.971:0,2*1,89*2		0,75600		
		0,048 70 čp.478:0,5*1,68*2		1,68000		
		0,066 40 čp.580:0,6*1,69*2		2,02800		
		0,080 70 čp.589:0,5*1,9*2		1,90000		
		0,102 20 čp.479:1,4*2,14*2		5,99200		
		0,102 90 čp.480:0,5*2,1*2		2,10000		
		0,128 20 čp.481:0,5*1,85*2		1,85000		
		0,137 20 čp.482:0,5*2*2		2,00000		
		0,192 20 čp.725:1,8*1,76*2		6,33600		
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	783,07000	25,00	19 576,75
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	199,89000	70,00	13 992,30
		133,26+66,63		199,89000		
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5	m3	22,21000	90,00	1 998,90
13	162701199	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	222,10000	90,00	19 989,00
		199,89+22,21		222,10000		
14	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vč.dodávkv zásuvového materiálu	m3	135,26000	680,00	91 976,80
		celkový objem výkopu:222,1		222,10000		
		odpočet lože pod potrubí:-16,57		-16,57000		
		odpočet obsypu potrubí:-70,27		-70,27000		
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	70,27200	810,00	56 920,32
		řad:54,9*0,8*0,5+145,2*0,8*0,4		68,42400		
		přípojky:				
		0,026 60 čp.477:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,038 30 čp.971:0,2*0,8*0,33		0,05280		
		0,048 70 čp.478:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,066 40 čp.580:0,6*0,8*0,33		0,15840		
		0,080 70 čp.589:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,102 20 čp.479:1,4*0,8*0,33		0,36960		
		0,102 90 čp.480:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,128 20 čp.481:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,137 20 čp.482:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,192 20 čp.725:1,8*0,8*0,33		0,47520		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	222,10000	360,00	79 956,00
Díl:	113	Bourání konstrukcí				200 023,70
17	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	165,68000	105,00	17 396,40

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		řad:200,1*0,8 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8 0,038 30 čp.971:0,2*0,8 0,048 70 čp.478:0,5*0,8 0,066 40 čp.580:0,6*0,8 0,080 70 čp.589:0,5*0,8 0,102 20 čp.479:1,4*0,8 0,102 90 čp.480:0,5*0,8 0,128 20 čp.481:0,5*0,8 0,137 20 čp.482:0,5*0,8 0,192 20 čp.725:1,8*0,8		160,08000		
18	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm řad:200,1*0,8 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8 0,038 30 čp.971:0,2*0,8 0,048 70 čp.478:0,5*0,8 0,066 40 čp.580:0,6*0,8 0,080 70 čp.589:0,5*0,8 0,102 20 čp.479:1,4*0,8 0,102 90 čp.480:0,5*0,8 0,128 20 čp.481:0,5*0,8 0,137 20 čp.482:0,5*0,8 0,192 20 čp.725:1,8*0,8	m2	165,68000	115,00	19 053,20
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm řad:200,1*2 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*2 0,038 30 čp.971:0,2*2 0,048 70 čp.478:0,5*2 0,066 40 čp.580:0,6*2 0,080 70 čp.589:0,5*2 0,102 20 čp.479:1,4*2 0,102 90 čp.480:0,5*2 0,128 20 čp.481:0,5*2 0,137 20 čp.482:0,5*2 0,192 20 čp.725:1,8*2	m	414,20000	90,00	37 278,00
20	979082210	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku	t	200,47000	85,00	17 039,95
21	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	200,47000	95,00	19 044,65
22	979089000x01	Poplatek za skládku - suť	t	54,67000	450,00	24 601,50
23	979089001x01	Poplatek za skládku - asfalt	t	145,80000	450,00	65 610,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				18 859,06
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm řad:200,1*0,8*0,1 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8*0,1 0,038 30 čp.971:0,2*0,8*0,1	m3	16,56800	820,00	13 585,76
				16,00800		
				0,04000		
				0,01600		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,048 70 čp.478:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,066 40 čp.580:0,6*0,8*0,1		0,04800		
		0,080 70 čp.589:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,102 20 čp.479:1,4*0,8*0,1		0,11200		
		0,102 90 čp.480:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,128 20 čp.481:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,137 20 čp.482:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,192 20 čp.725:1,8*0,8*0,1		0,14400		
25	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,72200	2 650,00	1 913,30
26	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	9,60000	350,00	3 360,00
Díl:	5	Komunikace				223 137,31
27	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem řad:201,1*0,8*0,1*2,5 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8*0,1*2,5 0,038 30 čp.971:0,2*0,8*0,1*2,5 0,048 70 čp.478:0,5*0,8*0,1*2,5 0,066 40 čp.580:0,6*0,8*0,1*2,5 0,080 70 čp.589:0,5*0,8*0,1*2,5 0,102 20 čp.479:1,4*0,8*0,1*2,5 0,102 90 čp.480:0,5*0,8*0,1*2,5 0,128 20 čp.481:0,5*0,8*0,1*2,5 0,137 20 čp.482:0,5*0,8*0,1*2,5 0,192 20 čp.725:1,8*0,8*0,1*2,5	t	41,62000 40,22000 0,10000 0,04000 0,10000 0,12000 0,10000 0,28000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,36000	3 150,00	131 103,00
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným řad:201,1*0,8*0,45*1,95 přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5*0,8*0,45*1,95 0,038 30 čp.971:0,2*0,8*0,45*1,95 0,048 70 čp.478:0,5*0,8*0,45*1,95 0,066 40 čp.580:0,6*0,8*0,45*1,95 0,080 70 čp.589:0,5*0,8*0,45*1,95 0,102 20 čp.479:1,4*0,8*0,45*1,95 0,102 90 čp.480:0,5*0,8*0,45*1,95 0,128 20 čp.481:0,5*0,8*0,45*1,95 0,137 20 čp.482:0,5*0,8*0,45*1,95 0,192 20 čp.725:1,8*0,8*0,45*1,95	t	146,08620 141,17220 0,35100 0,14040 0,35100 0,42120 0,35100 0,98280 0,35100 0,35100 0,35100 0,35100 1,26360	630,00	92 034,31
Díl:	874	Vodovodní potrubí				694 668,84
29	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
30	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
31	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
32	850375121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 300	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
33	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	145,20000	190,00	27 588,00
34	552700001R	Trouba vod. litin. DN 100 1,01*145,2	m	146,65200 146,65200	1 675,00	245 642,10
35	851601105R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200	m	54,90000	290,00	15 921,00
36	552-700004R	Trouba vod. litin. DN 200	m	55,44900	2 358,00	130 748,74

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	871151121R00	1,01*54,9 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm. vč.napojení na stávající potrubí přípojky: 0,026 60 čp.477:0,5 0,038 30 čp.971:0,2 0,048 70 čp.478:0,5 0,066 40 čp.580:0,6 0,080 70 čp.589:0,5 0,102 20 čp.479:1,4 0,102 90 čp.480:0,5 0,128 20 čp.481:0,5 0,137 20 čp.482:0,5 0,192 20 čp.725:1,8	m	55,44900 7,00000	80,00	560,00
38	28613409	Trubka tlaková 25 mm PN10 1,015*7,0	m	7,10500 7,10500	19,00	135,00
39	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100 EU DN 100:2,0 F 100:1,0 Waga 100: 1,0	kus	4,00000 2,00000 1,00000 1,00000	900,00	3 600,00
40	55259731R	Tvar. příř. s hrdlem EU DN 100	kus	2,00000	998,00	1 996,00
41	5525852704R	Tvarovka příř.litin. s hlad.koncem F DN 100	kus	1,00000	1 032,00	1 032,00
42	552-3057100	Waga - příruba jištěná DN 100	ks	1,00000	3 401,00	3 401,00
43	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 150 FFR 150/100:1,0 F 150:1,0 Waga 150:1,0	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	1 100,00	3 300,00
44	5525852706R	Tvarovka příř.litin. s hlad.koncem F DN 150	kus	1,00000	1 547,00	1 547,00
45	55259820R	Přechod příř. FFR DN 150/100 EWS, L 200 mm	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00
46	552-3057150	Waga - příruba jištěná DN 150	ks	1,00000	4 998,00	4 998,00
47	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 200 F 200:1,0	kus	1,00000 1,00000	1 250,00	1 250,00
48	5525852707R	Tvarovka příř.litin. s hlad.koncem F DN 200	kus	1,00000	2 213,00	2 213,00
49	857372121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 300 Waga 300:1,0	kus	1,00000 1,00000	1 800,00	1 800,00
50	552-3057300	Waga - příruba jištěná DN 300	ks	1,00000	12 803,00	12 803,00
51	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 100 T 100/80:1,0	kus	1,00000 1,00000	1 350,00	1 350,00
52	552700707R	Odbočka přírub. T DN 100x80 PN 10-40	kus	1,00000	1 747,00	1 747,00
53	857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 200	kus	1,00000	1 875,00	1 875,00
54	552700725R	Odbočka přírub. T DN 200x150 PN 10-40	kus	1,00000	4 766,00	4 766,00
55	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 MMK 100:4,0 MMQ 100:2,0 útesy DN 100:3,0	kus	9,00000 4,00000 2,00000 3,00000	900,00	8 100,00
56	55259432R	Koleno hrdlové MMK DN100-22 1/2°	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
57	55259471R	Koleno hrdlové MMK DN100-45°	kus	2,00000	1 476,00	2 952,00
58	55259483R	Koleno hrdlové MMQ DN100	kus	2,00000	1 582,00	3 164,00
59	552-59489	Útes LT DN 100	ks	3,00000	2 725,00	8 175,00
60	857601107R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 300 mmr 300/200:1,0	kus	1,00000 1,00000	1 800,00	1 800,00
61	55259326R	Přechod hrdlový MMR DN300/200	kus	1,00000	7 269,00	7 269,00
62	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	7,00000	1 050,00	7 350,00
63	42273329R	Pas navrtávací DN 100 - 25	kus	7,00000	1 825,00	12 775,00
64	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 200	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00
65	422-73390	Pas navrtávací DN 200 - 25	m	3,00000	2 075,00	6 225,00
66	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40	kus	10,00000	500,00	5 000,00
67	42228108R	Šoupátko DN 40 pro dom.přípojky -voda	kus	10,00000	3 774,00	37 740,00
68	891181119	Montáž zemní soupravy řad:3,0 přípojky:10,0	kus	13,00000 3,00000 10,00000	100,00	1 300,00
69	42291010R	Souprava zemní do DN 50-100 1,5m řad:3,0 přípojky:10,0	kus	13,00000 3,00000 10,00000	1 559,00	20 267,00
70	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	ks	2,00000	900,00	1 800,00
71	422-28356R	Šoupátko DN 100	kus	2,00000	4 796,00	9 592,00
72	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
73	42228364R	Šoupátko DN 150	kus	1,00000	6 859,00	6 859,00
74	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	13,00000	500,00	6 500,00
75	422-91352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	ks	15,00000	698,00	10 470,00
76	422-915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	ks	15,00000	143,00	2 145,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				37 368,50
77	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	200,10000	60,00	12 006,00
78	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	200,10000	75,00	15 007,50
79	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm	m	207,10000	15,00	3 106,50
80	899721119	Signální vodič Cu	m	207,10000	35,00	7 248,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				113 688,05
81	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	614,53000	185,00	113 688,05
Díl:	VN	Vedlejší náklady				78 000,00
82	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
83	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
84	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
85	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827. provoz odstranění	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
86	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
87	005211030R	Dočasná dopravní opatření-montáž	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
88	005211031R	Dočasná dopravní opatření-demontáž	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
89	005211032R	Dočasná dopravní opatření-přivezení a odvoz	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
90	005211033R	Dočasná dopravní opatření-pronájem	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 000,00
91	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
92	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet


Stavba : 01 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lánovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

26

#####

33



Položkový rozpočet

Zakázka: **02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická**

Objednatel: **Město Vrchlabí**

IČ: **00278475**

Zámek 1

DIČ: **CZ00278475**

54301 Vrchlabí

Zhotovitel: **KVIS Parudbice a.s.**

IČ: **46506934**

Rosice 151

DIČ: **CZ46506934**

53353 Pardubice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 473 203
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			80 500
Ostatní náklady			25 000
Celkem			2 578 703

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH

0 CZK

Cenová soustava : www.cenová.soustava.cz

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			654 843
113	Bourání konstrukcí	HSV			316 023
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			30 557
5	Komunikace	HSV			350 843
874	Vodovodní potrubí	HSV			899 213
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			54 903
99	Staveništní přesun hmot	HSV			166 820
VN	Vedlejší náklady	VN			80 500
ON	Ostatní náklady	ON			25 000
Cena celkem					2 578 703

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				654 842,87
1	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm plyn,vodovod:0,8*22 kanalizace:0,8*19	m	32,80000 17,60000 15,20000	273,00	8 954,40
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*8	m	6,40000 6,40000	221,00	1 414,40
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,5*(8+22+19)	m3	73,50000 73,50000	453,00	33 295,50
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ 60% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:280*0,8*((1,58-0,55)+(1,98-0,55))*0,5*0,6 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,046 20 čp.724:1,4*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,057 70 čp.800:1,6*0,8*(1,63-0,55)*0,6 0,061 70 čp.722:3,4*0,8*(1,7-0,55)*0,6 0,102 60 čp.812:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,117 30 čp.814:1,4*0,8*(1,61-0,55)*0,6 0,119 50 čp.813:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*(1,75-0,55)*0,6 0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*(1,79-0,55)*0,6 0,198 10 "řadovka":10*0,8*(1,8-0,55)*0,6 0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*(1,92-0,55)*0,6 0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*(1,89-0,55)*0,6 0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*(1,84-0,55)*0,6 0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*(1,73-0,55)*0,6 hydrant LT 80:5,5*0,8*(1,77-0,55)*0,6	m3	193,08816 165,31200	330,00	63 719,09
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	193,08816	30,00	5 792,64
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 30% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:280*0,8*((1,58-0,55)+(1,98-0,55))*0,5*0,3 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*0,8*(1,69-0,55)*0,3 0,046 20 čp.724:1,4*0,8*(1,68-0,55)*0,3 0,057 70 čp.800:1,6*0,8*(1,63-0,55)*0,3 0,061 70 čp.722:3,4*0,8*(1,7-0,55)*0,3 0,102 60 čp.812:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,3 0,117 30 čp.814:1,4*0,8*(1,61-0,55)*0,3 0,119 50 čp.813:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,3 0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*(1,75-0,55)*0,3 0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*(1,79-0,55)*0,3 0,198 10 "řadovka":10*0,8*(1,8-0,55)*0,3 0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*(1,92-0,55)*0,3 0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*(1,89-0,55)*0,3 0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*(1,84-0,55)*0,3 0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*(1,73-0,55)*0,3	m3	96,54408 82,65600	380,00	36 686,75

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
7	132301219R00	hydrant LT 80:5,5*0,8*(1,77-0,55)*0,3 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ	m3	1,61040 96,54408	40,00	3 861,76
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 10% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:280*0,8*((1,58-0,55)+(1,98- 0.55))*0.5*0.1 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*0,8*(1,69-0,55)*0,1 0,046 20 čp.724:1,4*0,8*(1,68-0,55)*0,1 0,057 70 čp.800:1,6*0,8*(1,63-0,55)*0,1 0,061 70 čp.722:3,4*0,8*(1,7-0,55)*0,1 0,102 60 čp.812:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,1 0,117 30 čp.814:1,4*0,8*(1,61-0,55)*0,1 0,119 50 čp.813:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,1 0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*(1,75-0,55)*0,1 0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*(1,79-0,55)*0,1 0,198 10 "řadovka":10*0,8*(1,8-0,55)*0,1 0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*(1,92-0,55)*0,1 0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*(1,89-0,55)*0,1 0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*(1,84-0,55)*0,1 0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*(1,73-0,55)*0,1 hydrant LT 80:5,5*0,8*(1,77-0,55)*0,1	m3	32,18136 27,55200	985,00	31 698,64
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m řad:280*(1,58+1,98)*0,5*2 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*1,69*2 0,046 20 čp.724:1,4*1,68*2 0,057 70 čp.800:1,6*1,63*2 0,061 70 čp.722:3,4*1,7*2 0,102 60 čp.812:0,5*1,68*2 0,117 30 čp.814:1,4*1,61*2 0,119 50 čp.813:0,5*1,68*2 0,194 30 čp.1304:3,5*1,75*2 0,197 50 "řadovka":8,8*1,79*2 0,198 10 "řadovka":10*1,8*2 0,207 40 čp.1303:2,9*1,92*2 0,226 70 čp.1302:2,9*1,89*2 0,252 70 čp.1301:2,4*1,84*2 0,262 10 čp.1300:0,5*1,73*2 hydrant LT 80:5,5*1,77*2	m2	1 164,45400 996,80000	50,00	58 222,70
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 164,45400	25,00	29 111,35
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 193,09+96,55	m3	289,64000 289,64000	70,00	20 274,80
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5	m3	32,18000	90,00	2 896,20
13	162701199	Vodorovné přemístění výkopku na skládku 289,64+32,18	m3	321,82000 321,82000	90,00	28 963,80
14	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vč.dodávkv zásuvového materiálu celkový objem výkopu:321,82	m3	195,20000 321,82000	680,00	132 736,00

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	175101101RT2	odpočet lože pod potrubí:-26,18 odpočet obsypu potrubí:-100,44 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkoopísku frakce 0 - 22 mm řad:136*0,8*0,38+144*0,8*0,4 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*0,8*0,33 0,046 20 čp.724:1,4*0,8*0,33 0,057 70 čp.800:1,6*0,8*0,33 0,061 70 čp.722:3,4*0,8*0,33 0,102 60 čp.812:0,5*0,8*0,35 0,117 30 čp.814:1,4*0,8*0,35 0,119 50 čp.813:0,5*0,8*0,35 0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*0,33 0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*0,35 0,198 10 "řadovka":10*0,8*0,35 0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*0,33 0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*0,33 0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*0,33 0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*0,33 hydrant LT 80:5,5*0,8*0,38	m3	-26,18000 -100,44000 100,44400 87,42400 0,50160 0,36960 0,42240 0,89760 0,14000 0,39200 0,14000 0,92400 2,46400 2,80000 0,76560 0,76560 0,63360 0,13200 1,67200	810,00	81 359,64
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	321,82000	360,00	115 855,20
Díl:	113	Bourání konstrukcí				316 023,10
17	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm řad:280*0,8 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*0,8 0,046 20 čp.724:1,4*0,8 0,057 70 čp.800:1,6*0,8 0,061 70 čp.722:3,4*0,8 0,102 60 čp.812:0,5*0,8 0,117 30 čp.814:1,4*0,8 0,119 50 čp.813:0,5*0,8 0,194 30 čp.1304:3,5*0,8 0,197 50 "řadovka":8,8*0,8 0,198 10 "řadovka":10*0,8 0,207 40 čp.1303:2,9*0,8 0,226 70 čp.1302:2,9*0,8 0,252 70 čp.1301:2,4*0,8 0,262 10 čp.1300:0,5*0,8 hydrant LT 80:5,5*0,8	m2	261,76000 224,00000 1,52000 1,12000 1,28000 2,72000 0,40000 1,12000 0,40000 2,80000 7,04000 8,00000 2,32000 2,32000 1,92000 0,40000 4,40000	105,00	27 484,80
18	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm řad:280*0,8 přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9*0,8 0,046 20 čp.724:1,4*0,8 0,057 70 čp.800:1,6*0,8 0,061 70 čp.722:3,4*0,8 0,102 60 čp.812:0,5*0,8 0,117 30 čp.814:1,4*0,8	m2	261,76000 224,00000 1,52000 1,12000 1,28000 2,72000 0,40000 1,12000	115,00	30 102,40

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,119 50 čp.813:0,5*0,8		0,40000		
		0,194 30 čp.1304:3,5*0,8		2,80000		
		0,197 50 "řadovka":8,8*0,8		7,04000		
		0,198 10 "řadovka":10*0,8		8,00000		
		0,207 40 čp.1303:2,9*0,8		2,32000		
		0,226 70 čp.1302:2,9*0,8		2,32000		
		0,252 70 čp.1301:2,4*0,8		1,92000		
		0,262 10 čp.1300:0,5*0,8		0,40000		
		hydrant LT 80:5,5*0,8		4,40000		
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	654,40000	90,00	58 896,00
		řad:280*2		560,00000		
		přípojky:				
		0,009 10 čp.738:1,9*2		3,80000		
		0,046 20 čp.724:1,4*2		2,80000		
		0,057 70 čp.800:1,6*2		3,20000		
		0,061 70 čp.722:3,4*2		6,80000		
		0,102 60 čp.812:0,5*2		1,00000		
		0,117 30 čp.814:1,4*2		2,80000		
		0,119 50 čp.813:0,5*2		1,00000		
		0,194 30 čp.1304:3,5*2		7,00000		
		0,197 50 "řadovka":8,8*2		17,60000		
		0,198 10 "řadovka":10*2		20,00000		
		0,207 40 čp.1303:2,9*2		5,80000		
		0,226 70 čp.1302:2,9*2		5,80000		
		0,252 70 čp.1301:2,4*2		4,80000		
		0,262 10 čp.1300:0,5*2		1,00000		
		hydrant LT 80:5,5*2		11,00000		
20	979082210	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku	t	316,73000	85,00	26 922,05
21	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	316,73000	95,00	30 089,35
22	979089000x01	Poplatek za skládku - suť	t	86,38000	450,00	38 871,00
23	979089001x01	Poplatek za skládku - asphalt	t	230,35000	450,00	103 657,50
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				30 557,42
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	26,17600	820,00	21 464,32
		řad:280*0,8*0,1		22,40000		
		přípojky:				
		0,009 10 čp.738:1,9*0,8*0,1		0,15200		
		0,046 20 čp.724:1,4*0,8*0,1		0,11200		
		0,057 70 čp.800:1,6*0,8*0,1		0,12800		
		0,061 70 čp.722:3,4*0,8*0,1		0,27200		
		0,102 60 čp.812:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,117 30 čp.814:1,4*0,8*0,1		0,11200		
		0,119 50 čp.813:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*0,1		0,28000		
		0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*0,1		0,70400		
		0,198 10 "řadovka":10*0,8*0,1		0,80000		
		0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*0,1		0,23200		
		0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*0,1		0,23200		
		0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*0,1		0,19200		
		0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*0,1		0,04000		

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	452313121R00	hydrant LT 80:5,5*0,8*0,1		0,44000		
		Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	1,05400	2 650,00	2 793,10
26	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	18,00000	350,00	6 300,00
Díl:	5	Komunikace				350 843,47
27	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem řad:280*0,8*0,1*2,5	t	65,44000	3 150,00	206 136,00
		přípojky:		56,00000		
		0,009 10 čp.738:1,9*0,8*0,1*2,5		0,38000		
		0,046 20 čp.724:1,4*0,8*0,1*2,5		0,28000		
		0,057 70 čp.800:1,6*0,8*0,1*2,5		0,32000		
		0,061 70 čp.722:3,4*0,8*0,1*2,5		0,68000		
		0,102 60 čp.812:0,5*0,8*0,1*2,5		0,10000		
		0,117 30 čp.814:1,4*0,8*0,1*2,5		0,28000		
		0,119 50 čp.813:0,5*0,8*0,1*2,5		0,10000		
		0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*0,1*2,5		0,70000		
		0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*0,1*2,5		1,76000		
		0,198 10 "řadovka":10*0,8*0,1*2,5		2,00000		
		0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*0,1*2,5		0,58000		
		0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*0,1*2,5		0,58000		
		0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*0,1*2,5		0,48000		
		0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*0,1*2,5		0,10000		
		hydrant LT 80:5,5*0,8*0,1*2,5		1,10000		
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným řad:280*0,8*0,45*1,95	t	229,69440	630,00	144 707,47
		přípojky:		196,56000		
		0,009 10 čp.738:1,9*0,8*0,45*1,95		1,33380		
		0,046 20 čp.724:1,4*0,8*0,45*1,95		0,98280		
		0,057 70 čp.800:1,6*0,8*0,45*1,95		1,12320		
		0,061 70 čp.722:3,4*0,8*0,45*1,95		2,38680		
		0,102 60 čp.812:0,5*0,8*0,45*1,95		0,35100		
		0,117 30 čp.814:1,4*0,8*0,45*1,95		0,98280		
		0,119 50 čp.813:0,5*0,8*0,45*1,95		0,35100		
		0,194 30 čp.1304:3,5*0,8*0,45*1,95		2,45700		
		0,197 50 "řadovka":8,8*0,8*0,45*1,95		6,17760		
		0,198 10 "řadovka":10*0,8*0,45*1,95		7,02000		
		0,207 40 čp.1303:2,9*0,8*0,45*1,95		2,03580		
		0,226 70 čp.1302:2,9*0,8*0,45*1,95		2,03580		
		0,252 70 čp.1301:2,4*0,8*0,45*1,95		1,68480		
		0,262 10 čp.1300:0,5*0,8*0,45*1,95		0,35100		
		hydrant LT 80:5,5*0,8*0,45*1,95		3,86100		
Díl:	874	Vodovodní potrubí				899 213,48
29	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
30	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00
31	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	141,50000	160,00	22 640,00
		136+5,5		141,50000		
32	552-700000R	Trouba vod. litin. DN 80	m	142,91500	1 616,00	230 950,64
		1,01*141,5		142,91500		
33	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN	m	144,00000	190,00	27 360,00
		100				
34	552700001R	Trouba vod. litin. DN 100	m	145,44000	1 675,00	243 612,00

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	871151121R00	1,01*144,0 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm. vč.napojení na stávací potrubí přípojky: 0,009 10 čp.738:1,9 0,046 20 čp.724:1,4 0,057 70 čp.800:1,6 0,061 70 čp.722:3,4 0,194 30 čp.1304:3,5 0,207 40 čp.1303:2,9 0,226 70 čp.1302:2,9 0,252 70 čp.1301:2,4 0,262 10 čp.1300:0,5	m	145,44000 20,50000	80,00	1 640,00
36	28613409	Trubka tlaková 25 mm PN10 1,015*20,5	m	20,80750 20,80750	19,00	395,34
37	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm. vč.napojení na stávací potrubí přípojky: 0,102 60 čp.812:0,5 0,117 30 čp.814:1,4 0,119 50 čp.813:0,5 0,197 50 "řadovka":8,8 0,198 10 "řadovka":10,0	m	21,20000 0,50000 1,40000 0,50000 8,80000 10,00000	85,00	1 802,00
38	28613411R	Trubka tlaková 40 mm PN10 1,015*21,2	m	21,51800 21,51800	28,00	602,50
39	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 waga 80:1,0 E 80:3,0 F 80:3,0 N 80:1,0	kus	8,00000 1,00000 3,00000 3,00000 1,00000	800,00	6 400,00
40	552-3057080	Waga - příruba jištěná DN 80	ks	1,00000	2 849,00	2 849,00
41	5525852703R	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 80	kus	3,00000	865,00	2 595,00
42	55259730R	Tvar. přír. s hrdlem EU, DN 80	kus	3,00000	908,00	2 724,00
43	5526009702R	Koleno přír.s patkou N DN 80	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00
44	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
45	552700703R	Odbočka přírub. T DN 80x80 PN 10-40	kus	2,00000	1 611,00	3 222,00
46	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 E 100:2,0 F100:4,0	kus	6,00000 2,00000 4,00000	900,00	5 400,00
47	55259731R	Tvar. přír. s hrdlem EU DN 100	kus	2,00000	998,00	1 996,00
48	5525852704R	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 100	kus	4,00000	1 032,00	4 128,00
49	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00000	1 350,00	4 050,00
50	552700707R	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x80 PN 10-40	kus	3,00000	1 747,00	5 241,00
51	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 MMK 80 22 st:2,0 MMK 80 30 st:2,0	kus	4,00000 2,00000 2,00000	800,00	3 200,00
52	55259430R	Koleno hrdlové MMK DN80-22 1/2°	kus	2,00000	1 191,00	2 382,00
53	55259450R	Koleno hrdlové MMK DN 80/30°	kus	2,00000	1 259,00	2 518,00

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 MMK 100 11 st:2,0 MMK 100 221 st:2,0 MMK 100 30 st:2,0	kus	6,00000 2,00000 2,00000 2,00000	900,00	5 400,00
55	55259412R	Koleno hrdlové MMK DN100-11 1/4°	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00
56	55259432R	Koleno hrdlové MMK DN100-22 1/2°	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00
57	55259452R	Koleno hrdlové MMK DN100/30°	kus	2,00000	1 542,00	3 084,00
58	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	7,00000	950,00	6 650,00
59	42273320R	Pas navrtávací DN 80 - 25	kus	4,00000	1 801,00	7 204,00
60	42273321R	Pas navrtávací DN 80 - 40	kus	3,00000	1 801,00	5 403,00
61	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	7,00000	1 050,00	7 350,00
62	42273328R	Pas navrtávací DN 100 - 25	kus	5,00000	1 825,00	9 125,00
63	42273330R	Pas navrtávací DN 100 - 40	kus	2,00000	1 825,00	3 650,00
64	891163111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 25	ks	9,00000	400,00	3 600,00
65	42228106	Šoupátko DN 25 pro dom.přípojky -voda	kus	9,00000	2 725,00	24 525,00
66	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40	kus	14,00000	500,00	7 000,00
67	42228110	Šoupátko DN 40 pro dom.přípojky -voda	kus	5,00000	3 774,00	18 870,00
68	891181119	Montáž zemní soupravy šoupátka:9,0 přípojky:14,0	kus	23,00000 9,00000 14,00000	100,00	2 300,00
69	42291010R	Souprava zemní do DN 50-100 1,5m	kus	23,00000	1 559,00	35 857,00
70	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	ks	6,00000	800,00	4 800,00
71	422-28354R	Šoupátko DN 80	ks	6,00000	4 327,00	25 962,00
72	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	ks	3,00000	900,00	2 700,00
73	422-28356R	Šoupátko DN 100	kus	3,00000	4 796,00	14 388,00
74	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	23,00000	500,00	11 500,00
75	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	23,00000	698,00	16 054,00
76	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	23,00000	143,00	3 289,00
77	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních	ks	1,00000	950,00	950,00
78	422-73750R	Hydrant nadzemní	ks	1,00000	46 374,00	46 374,00
79	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	600,00	600,00
80	42291452R	Poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	1,00000	1 789,00	1 789,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				54 902,50
81	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	285,50000	60,00	17 130,00
82	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	285,50000	75,00	21 412,50
83	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm 285,5+41,7	m	327,20000 327,20000	15,00	4 908,00
84	899721119	Signální vodič Cu	m	327,20000	35,00	11 452,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				166 820,05
85	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	901,73000	185,00	166 820,05
Díl: VN		Vedlejší náklady				80 500,00
86	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
87	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
88	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
89	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827. provoz.odstranění	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

Stavba : 02 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice P.Bezruč-Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
91	005211030R	Dočasná dopravní opatření-montáž	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
92	005211031R	Dočasná dopravní opatření-demontáž	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
93	005211033R	Dočasná dopravní opatření-přivezení a odvoz	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
94	005211034R	Dočasná dopravní opatření-pronájem	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 000,00
95	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
96	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

26

2 578 702.89

33

Položkový rozpočet

Zakázka: 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

Objednatel: Město Vrchlabí

IČ: 00278475

Zámek 1

DIČ: CZ00278475

54301 Vrchlabí

Zhotovitel: KVIS Parudbice a.s.

IČ: 46506934

Rosice 151

DIČ: CZ46506934

53353 Pardubice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 423 162
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			78 000
Ostatní náklady			25 000
Celkem			2 526 162
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0 CZK
Základní DPH	21 %		0 CZK
Zaokrouhlení			0 CZK
Cena celkem s DPH			0 CZK

Cenová soustava : www.cenová.soustava.cz

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			599 743
113	Bourání konstrukcí	HSV			323 945
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			27 109
5	Komunikace	HSV			359 636
874	Vodovodní potrubí	HSV			957 758
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			54 095
99	Staveništní přesun hmot	HSV			100 877
VN	Vedlejší náklady	VN			78 000
ON	Ostatní náklady	ON			25 000
Cena celkem					2 526 162

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				599 743,11
1	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm vody,plyn:0,8*8,0 kanalizace:0,8*18,0	m	20,80000 6,40000 14,40000	273,00	5 678,40
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*5,0	m	4,00000 4,00000	221,00	884,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,5*(5+8+18)	m3	46,50000 46,50000	453,00	21 064,50
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ 60% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-bovrchu komunikace -0.55 m: řad:271*0,8*((1,58-0,55)+(1,75-0,55))*0.5*0.6 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*0,8*(1,62-0,55)*0,6 0,043 10 čp.816:3*0,8*(1,73-0,55)*0,6 0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,073 50 čp.817:4,3*0,8*(1,73-0,55)*0,6 0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*(1,71-0,55)*0,6 0,099 10 čp.818:4,7*0,8*(1,7-0,55)*0,6 0,120 80 čp.828:7*0,8*(1,63-0,55)*0,6 0,129 90 čp.819:2,8*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,156 10 čp.910:4,5*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,202 30 čp.829:7,2*0,8*(1,72-0,55)*0,6 0,207 10 čp.827:4,4*0,8*(1,71-0,55)*0,6 0,235 60 čp.906:6,4*0,8*(1,7-0,55)*0,6 0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*(1,68-0,55)*0,6 0,252 00 čp.907:6,4*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,262 30 čp.1152:2*0,8*(1,67-0,55)*0,6 0,262 80 hřiště:2*0,8*(1,68-0,55)*0,6	m3	180,22512 145,03920	330,00	59 474,29
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	180,22512	30,00	5 406,75
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 30% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-bovrchu komunikace -0.55 m: řad:271*0,8*((1,58-0,55)+(1,75-0,55))*0.5*0.3 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*0,8*(1,62-0,55)*0,3 0,043 10 čp.816:3*0,8*(1,73-0,55)*0,3 0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,3 0,073 50 čp.817:4,3*0,8*(1,73-0,55)*0,3 0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*(1,71-0,55)*0,3 0,099 10 čp.818:4,7*0,8*(1,7-0,55)*0,3 0,120 80 čp.828:7*0,8*(1,63-0,55)*0,3 0,129 90 čp.819:2,8*0,8*(1,68-0,55)*0,3 0,156 10 čp.910:4,5*0,8*(1,69-0,55)*0,3 0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*(1,69-0,55)*0,3 0,202 30 čp.829:7,2*0,8*(1,72-0,55)*0,3 0,207 10 čp.827:4,4*0,8*(1,71-0,55)*0,3	m3	90,11256 72,51960	380,00	34 242,77

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,235 60 čp.906:6,4*0,8*(1,7-0,55)*0,3		1,76640		
		0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*(1,68-0,55)*0,3		1,16616		
		0,252 00 čp.907:6,4*0,8*(1,69-0,55)*0,3		1,75104		
		0,262 30 čp.1152:2*0,8*(1,67-0,55)*0,3		0,53760		
		0,262 80 hřiště:2*0,8*(1,68-0,55)*0,3		0,54240		
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ	m3	90,11256	40,00	3 604,50
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 10% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:271*0,8*((1,58-0,55)+(1,75- 0.55))*0.5*0.1 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*0,8*(1,62-0,55)*0,1 0,043 10 čp.816:3*0,8*(1,73-0,55)*0,1 0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*(1,68-0,55)*0,1 0,073 50 čp.817:4,3*0,8*(1,73-0,55)*0,1 0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*(1,71-0,55)*0,1 0,099 10 čp.818:4,7*0,8*(1,7-0,55)*0,1 0,120 80 čp.828:7*0,8*(1,63-0,55)*0,1 0,129 90 čp.819:2,8*0,8*(1,68-0,55)*0,1 0,156 10 čp.910:4,5*0,8*(1,69-0,55)*0,1 0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*(1,69-0,55)*0,1 0,202 30 čp.829:7,2*0,8*(1,72-0,55)*0,1 0,207 10 čp.827:4,4*0,8*(1,71-0,55)*0,1 0,235 60 čp.906:6,4*0,8*(1,7-0,55)*0,1 0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*(1,68-0,55)*0,1 0,252 00 čp.907:6,4*0,8*(1,69-0,55)*0,1 0,262 30 čp.1152:2*0,8*(1,67-0,55)*0,1 0,262 80 hřiště:2*0,8*(1,68-0,55)*0,1	m3	30,03752	985,00	29 586,96
				24,17320		
				0,33384		
				0,28320		
				0,04520		
				0,40592		
				0,04640		
				0,43240		
				0,60480		
				0,25312		
				0,41040		
				0,04560		
				0,67392		
				0,40832		
				0,58880		
				0,38872		
				0,58368		
				0,17920		
				0,18080		
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m řad:271*(1,58+1,75)*0,5*2 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*1,62*2 0,043 10 čp.816:3*1,73*2 0,054 30 čp.1157:0,5*1,68*2 0,073 50 čp.817:4,3*1,73*2 0,091 60 čp.1247:0,5*1,71*2 0,099 10 čp.818:4,7*1,7*2 0,120 80 čp.828:7*1,63*2 0,129 90 čp.819:2,8*1,68*2 0,156 10 čp.910:4,5*1,69*2 0,169 30 čp.911,912:0,5*1,69*2 0,202 30 čp.829:7,2*1,72*2 0,207 10 čp.827:4,4*1,71*2 0,235 60 čp.906:6,4*1,7*2 0,251 70 čp.908,909:4,3*1,68*2 0,252 00 čp.907:6,4*1,69*2 0,262 30 čp.1152:2*1,67*2 0,262 80 hřiště:2*1,68*2	m2	1 119,87800	50,00	55 993,90
				902,43000		
				12,63600		
				10,38000		
				1,68000		
				14,87800		
				1,71000		
				15,98000		
				22,82000		
				9,40800		
				15,21000		
				1,69000		
				24,76800		
				15,04800		
				21,76000		
				14,44800		
				21,63200		
				6,68000		
				6,72000		
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 119,87800	25,00	27 996,95

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 180,23+90,12	m3	270,35000 270,35000	70,00	18 924,50
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5	m3	30,04000	90,00	2 703,60
13	162701199	Vodorovné přemístění výkopku na skládku 270,35+30,04	m3	300,39000 300,39000	90,00	27 035,10
14	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vč.dodávkv zásuvového materiálu celkový objem výkopu:270,35+30,04 odpočet lože pod potrubí:-26,83 odpočet obsypu potrubí:-99,86	m3	173,70000 300,39000 -26,83000 -99,86000	680,00	118 116,00
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm řad:271*0,8*0,38 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*0,8*0,34 0,043 10 čp.816:3*0,8*0,34 0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*0,33 0,073 50 čp.817:4,3*0,8*0,34 0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*0,33 0,099 10 čp.818:4,7*0,8*0,34 0,120 80 čp.828:7*0,8*0,34 0,129 90 čp.819:2,8*0,8*0,34 0,156 10 čp.910:4,5*0,8*0,34 0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*0,35 0,202 30 čp.829:7,2*0,8*0,34 0,207 10 čp.827:4,4*0,8*0,34 0,235 60 čp.906:6,4*0,8*0,34 0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*0,34 0,252 00 čp.907:6,4*0,8*0,34 0,262 30 čp.1152:2*0,8*0,33 0,262 80 hřiště:2*0,8*0,33	m3	99,86480 82,38400 1,06080 0,81600 0,13200 1,16960 0,13200 1,27840 1,90400 0,76160 1,22400 0,14000 1,95840 1,19680 1,74080 1,16960 1,74080 0,52800 0,52800	810,00	80 890,49
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	300,39000	360,00	108 140,40
Díl:	113	Bourání konstrukcí				323 944,50
17	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm řad:271*0,8 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*0,8 0,043 10 čp.816:3*0,8 0,054 30 čp.1157:0,5*0,8 0,073 50 čp.817:4,3*0,8 0,091 60 čp.1247:0,5*0,8 0,099 10 čp.818:4,7*0,8 0,120 80 čp.828:7*0,8 0,129 90 čp.819:2,8*0,8 0,156 10 čp.910:4,5*0,8 0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8 0,202 30 čp.829:7,2*0,8 0,207 10 čp.827:4,4*0,8 0,235 60 čp.906:6,4*0,8 0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8 0,252 00 čp.907:6,4*0,8 0,262 30 čp.1152:2*0,8	m2	268,32000 216,80000 3,12000 2,40000 0,40000 3,44000 0,40000 3,76000 5,60000 2,24000 3,60000 0,40000 5,76000 3,52000 5,12000 3,44000 5,12000 1,60000	105,00	28 173,60

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	113108415R00	0,262 80 hřiště:2*0,8 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm řad:271*0,8 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*0,8 0,043 10 čp.816:3*0,8 0,054 30 čp.1157:0,5*0,8 0,073 50 čp.817:4,3*0,8 0,091 60 čp.1247:0,5*0,8 0,099 10 čp.818:4,7*0,8 0,120 80 čp.828:7*0,8 0,129 90 čp.819:2,8*0,8 0,156 10 čp.910:4,5*0,8 0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8 0,202 30 čp.829:7,2*0,8 0,207 10 čp.827:4,4*0,8 0,235 60 čp.906:6,4*0,8 0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8 0,252 00 čp.907:6,4*0,8 0,262 30 čp.1152:2*0,8 0,262 80 hřiště:2*0,8	m2	1,60000 268,32000 216,80000 3,12000 2,40000 0,40000 3,44000 0,40000 3,76000 5,60000 2,24000 3,60000 0,40000 5,76000 3,52000 5,12000 3,44000 5,12000 1,60000 1,60000	115,00	30 856,80
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm řad:271*2 přípojky: 0,016 60 čp.815:3,9*2 0,043 10 čp.816:3*2 0,054 30 čp.1157:0,5*2 0,073 50 čp.817:4,3*2 0,091 60 čp.1247:0,5*2 0,099 10 čp.818:4,7*2 0,120 80 čp.828:7*2 0,129 90 čp.819:2,8*2 0,156 10 čp.910:4,5*2 0,169 30 čp.911,912:0,5*2 0,202 30 čp.829:7,2*2 0,207 10 čp.827:4,4*2 0,235 60 čp.906:6,4*2 0,251 70 čp.908,909:4,3*2 0,252 00 čp.907:6,4*2 0,262 30 čp.1152:2*2 0,262 80 hřiště:2*2	m	670,80000 542,00000 7,80000 6,00000 1,00000 8,60000 1,00000 9,40000 14,00000 5,60000 9,00000 1,00000 14,40000 8,80000 12,80000 8,60000 12,80000 4,00000 4,00000	90,00	60 372,00
20	979082210	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku	t	324,67000	85,00	27 596,95
21	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	324,67000	95,00	30 843,65
22	979089000x01	Poplatek za skládku - suť	t	88,55000	450,00	39 847,50
23	979089001x01	Poplatek za skládku - asfalt	t	236,12000	450,00	106 254,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				27 108,59
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm řad:271*0,8*0,1	m3	26,83200 21,68000	820,00	22 002,24

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		přípojky:				
		0,016 60 čp.815:3,9*0,8*0,1		0,31200		
		0,043 10 čp.816:3*0,8*0,1		0,24000		
		0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,073 50 čp.817:4,3*0,8*0,1		0,34400		
		0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,099 10 čp.818:4,7*0,8*0,1		0,37600		
		0,120 80 čp.828:7*0,8*0,1		0,56000		
		0,129 90 čp.819:2,8*0,8*0,1		0,22400		
		0,156 10 čp.910:4,5*0,8*0,1		0,36000		
		0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*0,1		0,04000		
		0,202 30 čp.829:7,2*0,8*0,1		0,57600		
		0,207 10 čp.827:4,4*0,8*0,1		0,35200		
		0,235 60 čp.906:6,4*0,8*0,1		0,51200		
		0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*0,1		0,34400		
		0,252 00 čp.907:6,4*0,8*0,1		0,51200		
		0,262 30 čp.1152:2*0,8*0,1		0,16000		
		0,262 80 hřiště:2*0,8*0,1		0,16000		
25	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,65900	2 650,00	1 746,35
26	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	9,60000	350,00	3 360,00
Díl:	5	Komunikace				359 636,00
27	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem řad:271*0,8*0,1*2,5	t	67,08000	3 150,00	211 302,00
		přípojky:				
		0,016 60 čp.815:3,9*0,8*0,1*2,5		0,78000		
		0,043 10 čp.816:3*0,8*0,1*2,5		0,60000		
		0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*0,1*2,5		0,10000		
		0,073 50 čp.817:4,3*0,8*0,1*2,5		0,86000		
		0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*0,1*2,5		0,10000		
		0,099 10 čp.818:4,7*0,8*0,1*2,5		0,94000		
		0,120 80 čp.828:7*0,8*0,1*2,5		1,40000		
		0,129 90 čp.819:2,8*0,8*0,1*2,5		0,56000		
		0,156 10 čp.910:4,5*0,8*0,1*2,5		0,90000		
		0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*0,1*2,5		0,10000		
		0,202 30 čp.829:7,2*0,8*0,1*2,5		1,44000		
		0,207 10 čp.827:4,4*0,8*0,1*2,5		0,88000		
		0,235 60 čp.906:6,4*0,8*0,1*2,5		1,28000		
		0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*0,1*2,5		0,86000		
		0,252 00 čp.907:6,4*0,8*0,1*2,5		1,28000		
		0,262 30 čp.1152:2*0,8*0,1*2,5		0,40000		
		0,262 80 hřiště:2*0,8*0,1*2,5		0,40000		
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným řad:271*0,8*0,45*1,95	t	235,45080	630,00	148 334,00
		přípojky:				
		0,016 60 čp.815:3,9*0,8*0,45*1,95		2,73780		
		0,043 10 čp.816:3*0,8*0,45*1,95		2,10600		
		0,054 30 čp.1157:0,5*0,8*0,45*1,95		0,35100		
		0,073 50 čp.817:4,3*0,8*0,45*1,95		3,01860		
		0,091 60 čp.1247:0,5*0,8*0,45*1,95		0,35100		
		0,099 10 čp.818:4,7*0,8*0,45*1,95		3,29940		

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,120 80 čp.828:7*0,8*0,45*1,95		4,91400		
		0,129 90 čp.819:2,8*0,8*0,45*1,95		1,96560		
		0,156 10 čp.910:4,5*0,8*0,45*1,95		3,15900		
		0,169 30 čp.911,912:0,5*0,8*0,45*1,95		0,35100		
		0,202 30 čp.829:7,2*0,8*0,45*1,95		5,05440		
		0,207 10 čp.827:4,4*0,8*0,45*1,95		3,08880		
		0,235 60 čp.906:6,4*0,8*0,45*1,95		4,49280		
		0,251 70 čp.908,909:4,3*0,8*0,45*1,95		3,01860		
		0,252 00 čp.907:6,4*0,8*0,45*1,95		4,49280		
		0,262 30 čp.1152:2*0,8*0,45*1,95		1,40400		
		0,262 80 hříště:2*0,8*0,45*1,95		1,40400		
Díl:	874	Vodovodní potrubí				957 758,37
29	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN	kus	3,00000	8 000,00	24 000,00
30	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	275,00000	160,00	44 000,00
		řad:271,0		271,00000		
		hydranty:1*4		4,00000		
31	552-700000R	Trouba vod. litin. DN 80	m	277,75000	1 616,00	448 844,00
		1,01*275,0		277,75000		
32	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d	m	1,00000	80,00	80,00
		25 mm. vč.nabojení na stávající potrubí				
		přípojky:				
		0,054 30 čp.1157:0,5		0,50000		
		0,091 60 čp.1247:0,5		0,50000		
33	28613409	Trubka tlaková 25 mm PN10	m	1,01500	19,00	19,29
34	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d	m	4,00000	80,00	320,00
		32 mm				
		přípojky:				
		0,262 30 čp.1152:2,0		2,00000		
		0,262 80 hříště:2,0		2,00000		
35	28613410	Trubka tlaková 32 mm PN10	m	4,06000	22,00	89,32
		1,015*4,0		4,06000		
36	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d	m	58,90000	85,00	5 006,50
		40 mm. vč.nabojení na stávající potrubí				
		přípojky:				
		0,016 60 čp.815:3,9		3,90000		
		0,043 10 čp.816:3,0		3,00000		
		0,073 50 čp.817:4,3		4,30000		
		0,099 10 čp.818:4,7		4,70000		
		0,120 80 čp.828:7,0		7,00000		
		0,129 90 čp.819:2,8		2,80000		
		0,156 10 čp.910:4,5		4,50000		
		0,202 30 čp.829:7,2		7,20000		
		0,207 10 čp.827:4,4		4,40000		
		0,235 60 čp.906:6,4		6,40000		
		0,251 70 čp.908,909:4,3		4,30000		
		0,252 00 čp.907:6,4		6,40000		
37	28613411R	Trubka tlaková 40 mm PN10	m	59,78350	28,00	1 673,94
		1,015*58,9		59,78350		
38	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d	m	0,50000	90,00	45,00
		50 mm				
		přípojky:				
		0,169 30 čp.911,912:0,5		0,50000		
39	28613412	Trubka tlaková 50 mm PN10	m	0,50750	42,00	21,32

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	857242121R00	1,015*0,5 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 waga 80:1,0	kus	0,50750 1,00000	800,00	800,00
41	552-3057080	Waga - příruba jištěná DN 80	ks	1,00000	2 849,00	2 849,00
42	5525852703R	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 80 F 80:1,0 E 80:5,0 N 80:3,0	kus	9,00000 1,00000 5,00000 3,00000	865,00	7 785,00
43	55259730R	Tvar. přír. s hrdlem EU, DN 80	kus	5,00000	908,00	4 540,00
44	5526009702R	Koleno přír.s patkou N DN 80	kus	3,00000	1 126,00	3 378,00
45	5525852703R	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 80	kus	1,00000	865,00	865,00
46	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 MMA 80:2,0 MMK 80 11 st.:1,0	kus	3,00000 2,00000 1,00000	800,00	2 400,00
47	55258531R	Tvar. hrdl.s přír.odb. MMA DN 80/ 80	kus	2,00000	2 043,00	4 086,00
48	55259410R	Koleno hrdlové Duktus MMK DN80-11 1/4° EWS	kus	1,00000	1 191,00	1 191,00
49	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	17,00000	950,00	16 150,00
50	42273320R	Pas navrtávací DN 80 - 25	kus	2,00000	1 801,00	3 602,00
51	42273321	Pas navrtávací DN 80 - 32	kus	2,00000	1 801,00	3 602,00
52	42273322	Pas navrtávací DN 80 - 40	kus	12,00000	1 801,00	21 612,00
53	42273323	Pas navrtávací DN 80 - 50	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00
54	891163111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 25	kus	2,00000	400,00	800,00
55	42228106	Šoupátko DN 25 pro dom.přípojky -voda	kus	2,00000	2 725,00	5 450,00
56	891173111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 32	kus	2,00000	400,00	800,00
57	42228108	Šoupátko DN 32 pro dom.přípojky -voda	kus	2,00000	2 725,00	5 450,00
58	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40	kus	12,00000	500,00	6 000,00
59	42228110	Šoupátko DN 40 pro dom.přípojky -voda	kus	12,00000	3 774,00	45 288,00
60	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00000	600,00	600,00
61	42228112	Šoupátko DN 50 pro dom.přípojky -voda	kus	1,00000	4 123,00	4 123,00
62	891181119	Montáž zemní soupravy přípojky:2+2+12+1 šoupě řad:5,0	kus	22,00000 17,00000 5,00000	100,00	2 200,00
63	42291010R	Souprava zemní do DN 50-100 1,5m	kus	22,00000	1 559,00	34 298,00
64	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	ks	5,00000	800,00	4 000,00
65	422-28354R	Šoupátko DN 80	ks	5,00000	4 327,00	21 635,00
66	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	22,00000	500,00	11 000,00
67	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	22,00000	698,00	15 356,00
68	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	22,00000	143,00	3 146,00
69	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních	ks	4,00000	950,00	3 800,00
70	422-73750R	Hydrant nadzemní	ks	4,00000	46 374,00	185 496,00
71	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00000	600,00	2 400,00
72	42291452R	Poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	4,00000	1 789,00	7 156,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				54 095,00
73	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	275,00000	60,00	16 500,00
74	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	275,00000	75,00	20 625,00

Položkový rozpočet

Stavba : 03 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice L.Svobody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
75	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm 275+1+4+58,9+0,5	m	339,40000	15,00	5 091,00
76	899721119	Signální vodič Cu	m	339,40000	35,00	11 879,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				100 876,80
77	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. vůk	t	545,28000	185,00	100 876,80
Díl:	VN	Vedlejší náklady				78 000,00
78	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
79	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
80	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
81	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
82	005124010R	827. provoz.odstranění Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
83	005211030R	Dočasná dopravní opatření-montáž	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
84	005211031R	Dočasná dopravní opatření-demontáž	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
85	005211032R	Dočasná dopravní opatření-přivezení a odvoz	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
86	005211033R	Dočasná dopravní opatření-pronájem	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 000,00
87	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
88	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

26

2 526 162,37

33

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Položkový rozpočet								
2	Zakázka: 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická								
5	Objednatel: Město Vrchlabí						IČ: 00278475		
6	Zámek 1						DIČ: CZ00278475		
7	54301 Vrchlabí								
11	Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.						IČ: 46506934		
12	Rosice 151						DIČ: CZ46506934		
13	53353 Pardubice								
15	Rozpis ceny						Celkem		
16	HSV								1 350 031
17	PSV								0
18	MON								0
19	Vedlejší náklady								80 500
20	Ostatní náklady								25 000
21	Celkem								1 455 531
22	Rekapitulace daní								
23	Základ pro sníženou DPH				15 %		0 CZK		
24	Snížená DPH				15 %		0 CZK		
25	Základ pro základní DPH				21 %		0 CZK		
26	Základní DPH				21 %		0 CZK		
27	Zaokrouhlení						0 CZK		
29	Cena celkem s DPH						0 CZK		
30	Cenová soustava : www.cenová.soustava.cz								
31									
32	v _____				dne _____				
33									
34	_____				_____				
35	Za zhotovitele				Za objednatele				
36									

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
41	Rekapitulace dílů								
42									
43									
44									
45									
46	Číslo	Název	Typ dílu						Celkem
47	1	Zemní práce	HSV						333 749
48	113	Bourání konstrukcí	HSV						184 668
49	45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV						14 003
50	5	Komunikace	HSV						205 016
51	874	Vodovodní potrubí	HSV						491 337
52	89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV						32 051
53	99	Staveništní přesun hmot	HSV						89 207
54	VN	Vedlejší náklady	VN						80 500
55	ON	Ostatní náklady	ON						25 000
56	Cena celkem								1 455 531

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				333 749,20
1	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm voda,plyn:0,8*11,0 kanalizace:0,8*9,0	m	16,00000	273,00	4 368,00
				8,80000		
				7,20000		
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*4	m	3,20000	221,00	707,20
				3,20000		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,5*24	m3	36,00000	453,00	16 308,00
				36,00000		
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ 60% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:166,6*0,8*((1,77-0,55)+(1,45- 0.55))*0.5*0.6 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*(1,74-0,55)*0,6 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,047 00 čp.989:0,5*0,8*(1,69-0,55)*0,6 0,050 30 čp.998:3,5*0,8*(1,77-0,55)*0,6 0,071 20 čp.997:1,9*0,8*(1,73-0,55)*0,6 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*(1,73-0,55)*0,6 0,095 10 čp.996:1,9*0,8*(1,70-0,55)*0,6 0,100 20 čp.987:0,5*0,8*(1,70-0,55)*0,6 0,111 20 čp.995:2,3*0,8*(1,45-0,55)*0,6 0,126 50 čp.990:1,6*0,8*(1,62-0,55)*0,6 0,127 10 čp.991:0,5*0,8*(1,62-0,55)*0,6 0,133 70 čp.994:3,3*0,8*(1,70-0,55)*0,6 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*(1,61-0,55)*0,6	m3	98,10624	330,00	32 375,06
				84,76608		
				1,71360		
				1,86048		
				0,27360		
				2,04960		
				1,07616		
				0,28320		
				1,04880		
				0,27600		
				0,99360		
				0,82176		
				0,25680		
				1,82160		
				0,86496		
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	98,10624	30,00	2 943,19
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 30% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:166,6*0,8*((1,77-0,55)+(1,45- 0.55))*0.5*0.3 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*(1,74-0,55)*0,3 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*(1,69-0,55)*0,3 0,047 00 čp.989:0,5*0,8*(1,69-0,55)*0,3 0,050 30 čp.998:3,5*0,8*(1,77-0,55)*0,3 0,071 20 čp.997:1,9*0,8*(1,73-0,55)*0,3 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*(1,73-0,55)*0,3 0,095 10 čp.996:1,9*0,8*(1,70-0,55)*0,3 0,100 20 čp.987:0,5*0,8*(1,70-0,55)*0,3 0,111 20 čp.995:2,3*0,8*(1,45-0,55)*0,3 0,126 50 čp.990:1,6*0,8*(1,62-0,55)*0,3 0,127 10 čp.991:0,5*0,8*(1,62-0,55)*0,3 0,133 70 čp.994:3,3*0,8*(1,70-0,55)*0,3 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*(1,61-0,55)*0,3	m3	49,05312	380,00	18 640,19
				42,38304		
				0,85680		
				0,93024		
				0,13680		
				1,02480		
				0,53808		
				0,14160		
				0,52440		
				0,13800		
				0,49680		
				0,41088		
				0,12840		
				0,91080		
				0,43248		
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ	m3	49,05312	40,00	1 962,12
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	16,35104	985,00	16 105,77

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		10% z celkového objemu-horní úroveň výkopu-povrchu komunikace -0.55 m: řad:166,6*0,8*((1,77-0,55)+(1,45- 0,55))*0.5*0.1 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*(1,74-0,55)*0,1 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*(1,69-0,55)*0,1 0,047 00 čp.989:0,5*0,8*(1,69-0,55)*0,1 0,050 30 čp.998:3,5*0,8*(1,77-0,55)*0,1 0,071 20 čp.997:1,9*0,8*(1,73-0,55)*0,1 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*(1,73-0,55)*0,1 0,095 10 čp.996:1,9*0,8*(1,70-0,55)*0,1 0,100 20 čp.987:0,5*0,8*(1,70-0,55)*0,1 0,111 20 čp.995:2,3*0,8*(1,45-0,55)*0,1 0,126 50 čp.990:1,6*0,8*(1,62-0,55)*0,1 0,127 10 čp.991:0,5*0,8*(1,62-0,55)*0,1 0,133 70 čp.994:3,3*0,8*(1,70-0,55)*0,1 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*(1,61-0,55)*0,1		14,12768		
9	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m řad:166,6*(1,77+1,45)*0,5*2 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*1,74*2 0,039 90 čp.999:3,4*1,69*2 0,047 00 čp.989:0,5*1,69*2 0,050 30 čp.998:3,5*1,77*2 0,071 20 čp.997:1,9*1,73*2 0,075 80 čp.1485:0,5*1,73*2 0,095 10 čp.996:1,9*1,7*2 0,100 20 čp.987:0,5*1,7*2 0,111 20 čp.995:2,3*1,45*2 0,126 50 čp.990:1,6*1,62*2 0,127 10 čp.991:0,5*1,62*2 0,133 70 čp.994:3,3*1,7*2 0,152 40 čp.1383:1,7*1,61*2	m2	619,09600	50,00	30 954,80
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	619,09600	25,00	15 477,40
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 98,11+49,05	m3	147,16000	70,00	10 301,20
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5	m3	16,35104	90,00	1 471,59
13	162701199	Vodorovné přemístění výkopku na skládku 147,16+16,35	m3	163,51000	90,00	14 715,90
14	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vč.dodávkv zásuvového materiálu celkový objem výkopu:163,51 odpočet lože pod potrubí:-15,3 odpočet obsypu potrubí:-59,81	m3	88,40000	680,00	60 112,00
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm řad:166,6*0,8*0,4 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*0,33 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*0,33	m3	59,80640	810,00	48 443,18

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,047 00 čp.989:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,050 30 čp.998:3,5*0,8*0,33		0,92400		
		0,071 20 čp.997:1,9*0,8*0,33		0,50160		
		0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,095 10 čp.996:1,9*0,8*0,33		0,50160		
		0,100 20 čp.987:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,111 20 čp.995:2,3*0,8*0,33		0,60720		
		0,126 50 čp.990:1,6*0,8*0,33		0,42240		
		0,127 10 čp.991:0,5*0,8*0,33		0,13200		
		0,133 70 čp.994:3,3*0,8*0,33		0,87120		
		0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*0,33		0,44880		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	163,51000	360,00	58 863,60
Díl:	113	Bourání konstrukcí				184 667,60
17	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm řad:166,6*0,8 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8 0,039 90 čp.999:3,4*0,8 0,047 00 čp.989:0,5*0,8 0,050 30 čp.998:3,5*0,8 0,071 20 čp.997:1,9*0,8 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8 0,095 10 čp.996:1,9*0,8 0,100 20 čp.987:0,5*0,8 0,111 20 čp.995:2,3*0,8 0,126 50 čp.990:1,6*0,8 0,127 10 čp.991:0,5*0,8 0,133 70 čp.994:3,3*0,8 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8	m2	152,96000 133,28000	105,00	16 060,80
18	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm řad:166,6*0,8 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8 0,039 90 čp.999:3,4*0,8 0,047 00 čp.989:0,5*0,8 0,050 30 čp.998:3,5*0,8 0,071 20 čp.997:1,9*0,8 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8 0,095 10 čp.996:1,9*0,8 0,100 20 čp.987:0,5*0,8 0,111 20 čp.995:2,3*0,8 0,126 50 čp.990:1,6*0,8 0,127 10 čp.991:0,5*0,8 0,133 70 čp.994:3,3*0,8 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8	m2	152,96000 133,28000	115,00	17 590,40
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm řad:166,6*2 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*2	m	382,40000 333,20000 6,00000	90,00	34 416,00

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,039 90 čp.999:3,4*2		6,80000		
		0,047 00 čp.989:0,5*2		1,00000		
		0,050 30 čp.998:3,5*2		7,00000		
		0,071 20 čp.997:1,9*2		3,80000		
		0,075 80 čp.1485:0,5*2		1,00000		
		0,095 10 čp.996:1,9*2		3,80000		
		0,100 20 čp.987:0,5*2		1,00000		
		0,111 20 čp.995:2,3*2		4,60000		
		0,126 50 čp.990:1,6*2		3,20000		
		0,127 10 čp.991:0,5*2		1,00000		
		0,133 70 čp.994:3,3*2		6,60000		
		0,152 40 čp.1383:1,7*2		3,40000		
20	979082210	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku	t	185,08000	85,00	15 731,80
21	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	185,08000	95,00	17 582,60
22	979089000x01	Poplatek za skládku - suť	t	50,47000	450,00	22 711,50
23	979089001x01	Poplatek za skládku - asphalt	t	134,61000	450,00	60 574,50
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				14 003,37
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm řad:166,6*0,8*0,1 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*0,1 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*0,1 0,047 00 čp.989:0,5*0,8*0,1 0,050 30 čp.998:3,5*0,8*0,1 0,071 20 čp.997:1,9*0,8*0,1 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*0,1 0,095 10 čp.996:1,9*0,8*0,1 0,100 20 čp.987:0,5*0,8*0,1 0,111 20 čp.995:2,3*0,8*0,1 0,126 50 čp.990:1,6*0,8*0,1 0,127 10 čp.991:0,5*0,8*0,1 0,133 70 čp.994:3,3*0,8*0,1 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*0,1	m3	15,29600 13,32800	820,00	12 542,72
25	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 B1:0,133 B2:0,044*2	m3	0,22100 0,13300 0,08800	2 650,00	585,65
26	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	2,50000	350,00	875,00
Díl:	5	Komunikace				205 016,11
27	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem řad:166,6*0,8*0,1*2,5 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*0,1*2,5 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*0,1*2,5 0,047 00 čp.989:0,5*0,8*0,1*2,5 0,050 30 čp.998:3,5*0,8*0,1*2,5 0,071 20 čp.997:1,9*0,8*0,1*2,5 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*0,1*2,5 0,095 10 čp.996:1,9*0,8*0,1*2,5 0,100 20 čp.987:0,5*0,8*0,1*2,5	t	38,24000 33,32000	3 150,00	120 456,00

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	566903111R00	0,111 20 čp.995:2,3*0,8*0,1*2,5 0,126 50 čp.990:1,6*0,8*0,1*2,5 0,127 10 čp.991:0,5*0,8*0,1*2,5 0,133 70 čp.994:3,3*0,8*0,1*2,5 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*0,1*2,5 Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným řad:166,6*0,8*0,45*1,95 přípojky: 0,016 00 čp.1000:3*0,8*0,45*1,95 0,039 90 čp.999:3,4*0,8*0,45*1,95 0,047 00 čp.989:0,5*0,8*0,45*1,95 0,050 30 čp.998:3,5*0,8*0,45*1,95 0,071 20 čp.997:1,9*0,8*0,45*1,95 0,075 80 čp.1485:0,5*0,8*0,45*1,95 0,095 10 čp.996:1,9*0,8*0,45*1,95 0,100 20 čp.987:0,5*0,8*0,45*1,95 0,111 20 čp.995:2,3*0,8*0,45*1,95 0,126 50 čp.990:1,6*0,8*0,45*1,95 0,127 10 čp.991:0,5*0,8*0,45*1,95 0,133 70 čp.994:3,3*0,8*0,45*1,95 0,152 40 čp.1383:1,7*0,8*0,45*1,95	t	0,46000 0,32000 0,10000 0,66000 0,34000 134,22240 116,95320 2,10600 2,38680 0,35100 2,45700 1,33380 0,35100 1,33380 0,35100 1,61460 1,12320 0,35100 2,31660 1,19340	630,00	84 560,11
Díl:	874	Vodovodní potrubí				491 336,96
29	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
30	850315129	Napojení na stávající potrubí LT DN 125, vč.tvarovek	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00
31	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	166,60000	190,00	31 654,00
32	552700001R	Trouba vod. litin. DN 100 1,01*166,6	m	168,26600 168,26600	1 675,00	281 845,55
33	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm. vč.napojení na stávající potrubí 0,016 00 čp.1000:3,0 0,039 90 čp.999:3,4 0,047 00 čp.989:0,5 0,050 30 čp.998:3,5 0,071 20 čp.997:1,9 0,075 80 čp.1485:0,5 0,095 10 čp.996:1,9 0,100 20 čp.987:0,5 0,111 20 čp.995:2,3 0,126 50 čp.990:1,6 0,127 10 čp.991:0,5 0,133 70 čp.994:3,3 0,152 40 čp.1383:1,7	m	24,60000 3,00000 3,40000 0,50000 3,50000 1,90000 0,50000 1,90000 0,50000 2,30000 1,60000 0,50000 3,30000 1,70000	80,00	1 968,00
34	28613409	Trubka tlaková 25 mm PN10 1,015*24,6	m	24,96900 24,96900	19,00	474,41
35	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 E 100:1,0 F 100:1,0	kus	2,00000 1,00000 1,00000	900,00	1 800,00
36	55259731R	Tvar. přír. s hrdlem EU DN 100	kus	1,00000	998,00	998,00

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	5525852704R	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 100	kus	1,00000	1 032,00	1 032,00
38	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
39	552599949R	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 125/100	kus	1,00000	2 945,00	2 945,00
40	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000	900,00	1 800,00
41	55259432R	Koleno hrdlové MMK DN100-22 1/2°	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00
42	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	13,00000	1 050,00	13 650,00
43	42273329R	Pas navrtávací DN 100 - 25	kus	13,00000	1 825,00	23 725,00
44	891163111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 25	kus	13,00000	400,00	5 200,00
45	42228106	Šoupátko DN 25 pro dom.přípojky -voda	kus	13,00000	2 725,00	35 425,00
46	891181119	Montáž zemní soupravy šoupě:2,0 přípojky:13,0	kus	15,00000 2,00000 13,00000	100,00	1 500,00
47	42291010R	Souprava zemní do DN 50-100 1,5m	kus	15,00000	1 559,00	23 385,00
48	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	ks	2,00000	900,00	1 800,00
49	422-28356R	Šoupátko DN 100	kus	2,00000	4 796,00	9 592,00
50	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	15,00000	500,00	7 500,00
51	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	15,00000	698,00	10 470,00
52	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	15,00000	143,00	2 145,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				32 051,00
53	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	166,60000	60,00	9 996,00
54	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	166,60000	75,00	12 495,00
55	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm	m	191,20000	15,00	2 868,00
56	899721119	Signální vodič Cu	m	191,20000	35,00	6 692,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				89 207,00
57	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	482,20000	185,00	89 207,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 500,00
58	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
59	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
60	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
61	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
62	005124010R	827. provoz.odstranění Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
63	005211030R	Dočasná dopravní opatření-montáž	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
64	005211031R	Dočasná dopravní opatření-demontáž	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
65	005211033R	Dočasná dopravní opatření-přivezení a odvoz	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
66	005211034R	Dočasná dopravní opatření-pronájem	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 000,00
67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
68	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

26

1 455 531,24

Položkový rozpočet

Stavba : 04 Vrchlabí - oprava vodovodního řadu - ulice Lidická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--