

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
201	HALA SCHODIŠTĚ - NÁVŠTĚVNÍCI	53.00		KS, OS, NP	SDK	
202	VÝTAH 630 KG	2.80	BETON	BET, OS, MP	BET	ODVĚTRÁNÍ
203	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	OŠ, NP	
204	OBSLUŽNÁ CHODBA	17.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	OŠ, NP	
205	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	3.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	OŠ, NP	
206	SKLAD DKP A VRATNÝCH OBALŮ	18.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
207	SKLED B.H.	10.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	OŠ, NP	
208	ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ	186.0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
209	WC A SPRCHA INVALIDÉ	6.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
210	CHODBA MUŽI	21.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
211	WC MUŽI	11.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
212	SPRCHY MUŽI	11.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
213	CHODBA ŽENY	20.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
314	WC ŽENY	10.60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
215	SPRCHY ŽENY	11.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
216	BAZÉNOVÁ HALA	893.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, PCHL.BET. KO, OŠ, NP	SDK OŠ, NP	
217	DOJEZD TOBOGANU	31.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, PCHL.BET.	SDK	
218	RELAXAČNÍ ZÓNA	26.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, PCHL.BET.	SDK	
219	ROZVODNA SLABOPROUDU	4.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	OŠ, NP	
220	PLAVČÍK, ZÁZEMÍ PLAVČÍKA	13.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
221	ELEKTRO - ROZVADĚČE	9.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	OŠ, NP	
222	WC INVALIDÉ - ŽENY	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
223	CHODBA, SCHODIŠTĚ	27.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	OŠ, NP	
224	VÝTAH 450 KG (ZÁSOBOVÁNÍ)	2.40	BETON	BET, OS, MP	BET	ODVĚTRÁNÍ
225	PLAVECKÁ ŠKOLA - SKLAD	10.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
226	ŠATNA MUŽI - PERSONÁL	6.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
227	SOC.ZAŘÍZENÍ MUŽI - PERSONÁL	4.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
228	SOC.ZAŘÍZENÍ ŽENY - PERSONÁL	4.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
229	ŠATNA ŽENY - PERSONÁL	6.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
230	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	6.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
231	STROJOVNA - KOTELNA	52.00	PRŮM.BETON	KS, PCHL.BET.	PCHL.B.	
232	STROJOVNA VZT	106.50	PRŮM.BETON	KS, PCHL.BET.	PCHL.B.	
233	NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD.	8.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, PCHL.BET.	OŠ, NP	
234	PROHŘÍVACÍ KABINA	11.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KO, OS, NP	SDK	
235	VENKOVNÍ TERASA	190.00	WPC ROŠT	FAS, SKLO	FAS	
236	PLAVECKÁ ŠKOLA - ŠATNA	10.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KS, OS, NP	SDK	
237	ZADVEŘÍ	4.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKLO,OS,VIP.LNĚ	SDK	

OŠ - OMÍTKA ŠTUKOVÁ HLADKÁ, NP - MALBA OTĚRUVZDORNÁ, ODSTÍN BÍLÝ NEBO UPŘESNÍ PROJEKT INTERIÉRU
KO - KERAMICKÝ OBKLAD PO STROP NEBO DLE INTERIÉRU, KS - KERAMICKÝ SOKL ZAPUŠTĚNÝ DO 100 MM
DL - DŘEVĚNÁ LIŠTA, SDK - POHLED SÁDROKART IMPREGNA 12.5 MM, SDK STĚNY A PŘEDSTĚNY IMPREGNOVANÉ
NA OCELOVÝ ROŠT, FAS - NÁVAZNOST NA FASÁDU OBJEKTU, SDKPO - PODHLED SÁDROKART.S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
PK - PANIKOVÁ KLIKA

LEGENDA HMOT

	ZDIVO CIHELNÉ P10 (P15)		ŽELEZOBETON
	NOSNÉ CIHELNÉ STĚNY AKU P20		BETON PROSTÝ NEBO SLABĚ VYZTUŽ.
	NENOSNÉ CIHELNÉ PŘÍČKY P10		ŠTĚRKOVÝ OBSYP
	LEHČENÝ BETON (PLYNOSILIKÁT)		ŠTĚRKOPÍSEK
	TEPELNĚ IZOLACE (MINERÁL)		HUTNĚNÝ ZÁSYP - RECYKLÁT
	TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY - ETICS		HUTNĚNÝ NÁSYP - ZEMINA

LEGENDA JE SOUČÁSTÍ VÝKRESU : D1J/Y/212

±0,000 = 476,70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH-Z-STUDIO

VYPRACOVAL: ING.S.ADAMÍK	ODP.PROJ.PROFESE: ING.S.ADAMÍKOVÁ	KONTROLOVAL: ING.K. ADAMÍK	HL.INŽ.PROJEKTU: ING.P. ŠEVELA
TECHNOLOGIE BAZÉNŮ: ING. T. SVOBODA			
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ			
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			

CENTROPROJEKT a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
740 30 ZLÍN

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

SO 102 - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN (2. ETAPA)

D.1.4.6 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

PŮDORYS 1.PODZEMÍ

FORMÁT	1B4
DATUM	03.2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO	181566
ARCHIVNÍ KÓD / PROF. / OS.VÝKRESU / ODD.	D1J / Y / 204