

Čerčany, 31. srpna 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“ zadávané v otevřeném řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Situační výkresy (např. Celková koordinační situace, SO 106 Zpevněné plochy před bazénem – situace) obsahují objekt „ŽB opěrná stěna dl. 18,5m SO 106“. V části projektové dokumentace SO 106 nejsou o opěrné stěně žádné informace, ani výkresová dokumentace. Stěna je zakreslena i ve výkresu SO 102 krytý bazén - 1.PP, ve statických výkresech betonových konstrukcí se však nevyskytuje, ani ve výkresech výkopů a základů. Je s touto stěnou uvažováno ve výkazu výměř? Žádáme o doplnění informací.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Opěrná zeď měla být součástí SO108.1. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř (dále jen „soupis prací“) a ve výkresové části projektové dokumentace chyběla. Zadavatel tímto vysvětlením doplňuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace o dokumentaci opěrné zdi (výkres, technická zpráva) a mění dílčí soupis prací „SO 108.1 slp“, v němž je doplněna opěrná zeď. **Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis prací „SO 108.1 slp“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

Žádost o vysvětlení č. 2

SO 102 krytý bazén – měření a regulace, výkres D1J_M_104_Půdorys 1.PP obsahuje rozvaděč RK1, který má být rozvaděčem pro MaR. Další specifikace k tomuto rozvaděči není uvedena. Výkazu výměř SO 102 D147 D1J_M_102, řádek 7 je pouze položka „Doplnění rozvaděče RK1 v kotelně, jisticí a ovládací prvky“. Dodávka a montáž celého rozvaděče RK1 není ve výkazu výměř uvedena. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení k žádosti č. 2

Rozvaděč RK1 je rozvaděč pro řízení kotelny a je obsažen v soupisu prací v jiném stavebním objektu, a to v PS 105 – Plynové kondenzační kotle. Jak je již uvedeno v čl. 3 zadávací dokumentace, objekt PS 105 – Plynové kondenzační kotle není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.

Žádost o vysvětlení č. 3

SO 102 krytý bazén – silnoproudé elektroinstalace – výkres D1J-E-204.1 Půdorys 1. podzemí – část 1 obsahuje rozvaděč RK2. Tento není uveden v ostatní dokumentaci a ani ve výkazu výměř. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení k žádosti č. 3

Rozvaděč RK2 byl rozvaděč MaR pro kogeneraci a je zrušen. Z výkresu D1J-E-204.1 odstraněn a z výkresu D1J-E-210 je vývod, ze kterého byl původně připojen, je změněn na rezervu. Opravené výkresy jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 4

Výkaz výměr pro IO 107 veřejné osvětlení obsahuje duplikované položky pro montáže zařízení. Např. řádek č. 23 „Ocelový osvětlovací stožár, kuželový, vetknutý, žárově zinkovaný + práškový lak černý Antracit, celková délka 5300 mm, výška nad terénem 4500 mm, standard Azteca, dvířka pro stož. svorovnici atypicky spodem 1000 mm nad terénem“ – se oceňuje v jednom řádku, jako dodávka a montáž zvlášť. Pol. č. 40 „Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních“ – zde se znovu oceňuje montáž stožárů. Totožné např. také pro stožárové výložníky – řádek č. 25 a č. 42. Jak mají být montážní položky ceněny?

Vysvětlení k žádosti č. 4

Montáž uvedených stožárů je polohována tak, jak je, a to z toho důvodu, že nejprve je nutno stožár sestavit tzv. na zemi: vybavit jej svorkovnicí, zemnicí svorkou, protáhnout kabel ke svítidlu a osadit výložník. Ve druhé položce je jeho osazení do připraveného zemního základu – jeho vyrovnání do svislice, provizorní zakotvení a vyrovnání výložníku včetně směrového a výškového nastavení.

Žádost o vysvětlení č. 5

Výkaz výměr pro IO 107 veřejné osvětlení obsahuje položku řádek č. 37 „MONTÁŽ ROZVADĚČŮ VENKOVNÍCH“, neobsahuje položku pro dodávku rozvaděčů. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení k žádosti č. 5

Projektovaný rozvod VO je napojen do rozvaděče VO, který je dodávkou objektu IO107 v 1.etapě – tzv. infrastruktura. Při montáži aktuálního rozvodu VO je nutno zmíněný rozvaděč otevřít, vnitřně dotvarovat jeho ranžír a po zapojení nového kabelu VO znovu uzavřít. Toto je tedy obsahem připomínkové položky.

Žádost o vysvětlení č. 6

Výkaz výměr pro IO 106 přípojka NN obsahuje položku řádek č. 18 „MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH“, ale neobsahuje položku pro dodávku rozvaděčů. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení k žádosti č. 6

Přípojka NN pro bazén je napojena ve skříňovém rozvaděči NN, který je součástí vybavení trafostanice. Tento rozvaděč je nutno vypnout od napájení, otevřít, upravit pro napojení kabelů přípojky NN a znovu uzavřít. Toto je obsahem uvedené montážní položky.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou:

- dokumentace k SO 108.1 opěrná zeď – technická zpráva, výkresová část,
- dílčí soupis prací „SO 108.1 slp“,
- opravené výkresy D1J-E-204.1 a D1J-E-210.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele