

POZNÁMKY - OPLOCENÍ:

SLOUPEK prům. 48/1,5 mm (koncový, rohový, průběžný), délky 2 500 mm, opatřený krytkou a PVC úchytkami
Povrch: pozinkovaný + komaxit
Barva: RAL 6005 - zelená

VZPĚRA prům 38/1,5 mm, DL. 2 000 mm s plastovou krytkou s uchem opatřena objímkou k uchycení vč. spojovacího materiálu a držákem vzpěry (nutno přišroubovat)
Povrch: pozinkovaný + komaxit
Barva: RAL 6005 - zelená

PLETIVO prům. drátu 1,7/2,7 mm, výška 1750 mm, oka 50x50 mm
NAPÍNACÍ DRÁT: prům. drátu 2,5/3,5 mm
VÁZACÍ DRÁT: prům. drátu 1,1/1,5 mm
Povrch: pozinkovaný + komaxit
Barva: RAL 6005 - zelená

PODHRABOVÁ DESKA hladká bez zámku 2430/200/60 mm

KOSTKA BETONOVÁ k uchycení podhrabových desek
- průběžná, rohová

PATKA BETONOVÁ k ukotvení sloupku v zemi
sloupek v kostce a patce se zalije cementovou maltou MC50
ve výškovém lomu bude podhrabová deska osazena
na beton C20/25-XFL-Cl 0,20- Dmax 22-S1, který vyrovná rozdíl
mezi patkou a deskou

±0.00 = 476,70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH Z STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; +420576011459

VYPRACOVAL ING. JOSEF VANČURA	ODP.PROJ.PROFESE ING. JOSEF VANČURA	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA
		ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ			
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN
CENTROPROJEKT

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY
KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY
2. ETAPA - KRYTÝ BAZÉN
SO 109 - Oplocení (2. etapa)

FORMÁT	3A4
DATUM	04/2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	181566

POHLED NA OPLOCENÍ

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	Č.V.
D1J	D	302