



ŘEZ A/1

LEGENDA

- 01 - Nahradiť stávající krytinu novou - modřínový šindel bez nátěru na latě (obnovit krov) na difuzní folii 150g (spoje lepené páskou)
- 02 - Sejmout kříž a makovici - provést průzkum a obnovit původní povrchové úpravy včetně barevnosti (s největší pravděpodobností pozlatit)
- 03 - Hrotnici oplechovat mědí
- 04 - Dřevěné sloupy lucerny a uchycení zvonu (hlava) očistit a naimpregnovat olejem
- 05 - Stříška pod lucernou z mědi + otevíravý trojúhelníkový segment
- 06 - Nově dřevěné latě po 20 cm a částečně prkenné bednění
- 07 - Obnova krovu tesařským způsobem, protézování provést bez použití kovových prvků, následně celý krov natřít 2x bezbarvým biocidem
- 08 - Vyčištění a ošetření koruny zdiva biocidem
- 09 - Odliť nového zvonu + osazení
- 10 - Nový hromosvod s úchytkami + zemnicí pásek pod drenáž
- 11 - Venkovní omítka a malba - obnovit dle rest. průzk. (pravděpodobně omítka tras vápenná, nátěr bílou modifikovanou vápenou barvou)
- 12 - Obnova římsy - omítka a malba - obnovit dle rest. průzk. (pravděpodobně omítka tras vápenná, nátěr bílou modifikovanou vápenou barvou)
- 13 - Odstranění náletové a přebujelé zeleně
- 14 - Výroba a instalace nového kovářského zábradlí s 2x nátěrem kovářskou barvou a montáž do nových bet. patek
- 15 - Repase dveří - výměna spodních částí ze zestařeného dřeva, očištění a napuštění olejem
- 16 - Nová dřevěná modřínová okna napuštěna zestařovacím voskem a natřena olejem 2x (fix)
- 17 - Nové měděné parapety zapravené pod omítku
- 18 - Provedení drenáží kolem stavby + trativod do opěrné zdi (nopovka zaříznutá do zdi - neviditelná) na vrchu našťetovaný pruh šířky 20cm ze svoru
- 19 - Odstranění staré a osazení nové podlahy (půdovky a na vstupní sokl betonová kletovaná stěrka)
- 20 - Přerovnání a doplnění vstupních schodů o svorové stupně
- 21 - Obnova vnitřního dřevěného soklu pod sochu
- 22 - Obnova vnitřních omítek + výmalba dle rest. průzkumu (pravděpodobně omítka tras vápenná, nátěr bílou modifikovanou vápenou barvou)
- 23 - Obnova vnitřní sochy
- 24 - Nová výsadba trvalek a keřů, zatravnění
- 25 - Mlatová pěšina do ocelových obrub
- 26 - Lavička ocelová zinkovaná z pásoviny s práškovým vypalovaným lakem - sedák tvoří dřevěné lamely z tropického dřeva
- 27 - Lehké terénní úpravy
- 28 - Odstranění ocelového plotu a náhrada za dřevěný plaňkový (klackový) modřínový - dle dochované historické fotodokumentace do kamenných sloupů
- 29 - Obnova - přerovnání svorové opěrné zdi na sucho včetně doplnění nových kamenů
- 30 - Příprava na odbíjení zvonu + kabelové vedení s hodinovým strojkem
- 31 - Kabelové vedení na osvětlení
- 32 - Odstranění starého dřevěného přístřešku 2 x 2 m
- 33 - Fotovoltaika + baterie v podzemní schránce
- 34 - Informační panel
- 35 - Osvětlení kaple z exteriéru
- 36 - Ošetření dvojice stromů
- 37 - Úklid nejbližšího okolí
- 38 - Stehování a obnova prahu dveří (včetně světlé vodotěsné cementové stěrky)

Vypracoval: Ing. Michal Daněk

Zodpovědný projektant: Ing. Georgi Kirjakovský

Okres: Trutnov MÚ (OÚ): Vrchlabí

Investor: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Výkres:

PŘÍČNÝ ŘEZ

A 177 s.r.o.
Krkonoská 177
543 01 Vrchlabí

Datum 10/2019

Druh projektu O.S.

Zakázkové číslo A-2019-64

Měřítko: Číslo výkresu:

1 : 50 D 1.1.2/02

Přesné rozměry je nutno ověřit na místě samém.