

## LEGENDA

- 01 - Nahradiť stávajúcu krytinu novou - modřínový šindel bez nátěru na latě (obnovit krov)  
na difuzní folii 150g (spoje lepené páskou)  
02 - Sejmout kříž a makovici - provést průzkum a obnovit původní povrchové úpravy  
včetně barevnosti (s největší pravděpodobností pozlatit)  
03 - Hrotnici oplechovat mědí  
04 - Dřevěné sloupy lucerny a uchycení zvonu (hlava) očistit a naimpregnovat olejem  
05 - Stříška pod lucernou z mědi + otvíravý trojúhelníkový segment  
06 - Nově dřevěné latě po 20 cm a částečně prkenné bednění  
07 - Obnova krovu tesařským způsobem, protézování provést bez použití kovových prvků,  
následně celý krov natřít 2x bezbarvým biocidem  
08 - Vyčištění a ošetření koruny zdiva biocidem  
09 - Odliť nového zvonu + osazení  
10 - Nový hromosvod s úchytkami + zemnicí pásek pod drenáž  
11 - Venkovní omítka a malba - obnovit dle rest. průzk. (pravděpodobně omítka tras  
vápenná, nátěr bílou modifikovanou vápenou barvou)  
12 - Obnova římsy - omítka a malba - obnovit dle rest. průzk. (pravděpodobně omítka tras  
vápenná, nátěr bílou modifikovanou vápenou barvou)  
13 - Odstranění náletové a přebujelé zeleně  
14 - Výroba a instalace nového kovářského zábradlí s 2x nátěrem kovářskou barvou a  
monzáž do nových bet. patek  
15 - Repase dveří - výměna spodních částí ze zestařeného dřeva, očištění a napustění  
olejem  
16 - Nová dřevěná modřínová okna napuštěná zestařovacím voskem a natřena olejem 2x  
(fix)  
17 - Nové měděné parapety zapravené pod omítku  
18 - Provedení drenáže kolem stavby + trativod do opěrné zdi (nopovka zaříznutá do zdi -  
neviditelná) na vrchu našťetovaný pruh šířky 20cm ze svoru

- 19 - Odstranění staré a osazení nové podlahy (půdovky a na vstupní sokl betonová  
kletovaná stěrka)  
20 - Přerovnění a doplnění vstupních schodů o svarové stupně  
21 - Obnova vnitřního dřevěného soklu pod sochu  
22 - Obnova vnitřních omítek + výmalba dle rest. průzkumu (pravděpodobně omítka tras  
vápenná, nátěr bílou modifikovanou vápenou barvou)  
23 - Obnova vnitřní sochy  
24 - Nová výsadba trvalek a keřů, zatravnění  
25 - Mlatová pěšina do ocelových obrub  
26 - Lavička ocelová zinkovaná z pásovin s práškovým vypalovaným lakem - sedák tvoří  
dřevěné lamely z tropického dřeva  
27 - Lehké terénní úpravy  
28 - Odstranění ocelového plotu a náhrada za dřevěný plaňkový (klackový) modřínový -  
dle dochované historické fotodokumentace do kamenných sloupů  
29 - Obnova - přerovnění svarové opěrné zdi na sucho včetně doplnění nových kamenů  
30 - Příprava na odbíjení zvonu + kabelové vedení s hodinovým strojkem  
31 - Kabelové vedení na osvětlení  
32 - Odstranění starého dřevěného přístřešku 2 x 2 m  
33 - Fotovoltaika + baterie v podzemní schránce  
34 - Informační panel  
35 - Osvětlení kaple z exteriéru  
36 - Ošetření dvojice stromů  
37 - Úklid nejbližšího okolí  
38 - Stehování a obnova prahu dveří (včetně světlé vodotěsné cementové stěrky)  
Přesné rozměry je nutno ověřit na místě samém.

Vypracoval:	Ing. Michal Daněk		
Zodpovědný projektant:	Ing. Georgi Kirjakovský		
Okres:	Trutnov	MÚ (OÚ):	Vrchlabí
Investor:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí		
Akce:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO</b>		
Výkres:	<b>CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES</b>		