

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL tl. 600 – 700mm OPRAVA A DOPLNĚNÍ FASÁDY – VIZ POHLEDY A TEXTOVÁ ČÁST
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL tl. 600 – 700mm OPRAVA A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMEM Z EPS 140MM STĚRKOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA NA PERLINKU DO TMELU
- DOZDÍVKY V OBVODOVÉM NEBO VNITŘNÍM ZDIVU CHLY KERAMICKÉ, PLNÉ NA ZDÍCÍ MALTU MS
- NOVÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl.115mm, např. POROTHERM 11.5 na tenkovrstvou maltu
- BOURÁNÍ
- NOVÁ PŘÍČKA SDK vysoká 2.2m tl.100mm, Knauf W111, SDK WHITE12.5mm

POZNÁMKY

DVEŘNÍ KŘÍDLA DO VÝTAHOVÉ PLOŠINY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PLOŠINY

2. Z DŮVODU APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY BUDE PŘELOŽENO A UPRAVENO MADLO U PŘÍSTUPOVÉ RAMPY – Z1
3. Z DŮVODU APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY BUDOU UPRAVENY – PŘELOŽENY MŘÍŽKY VŠECHNO ODVĚTRÁNÍ

STÁVAJÍCÍ OKNA BEZ ZMĚNY
náhrada opichování parapetu (v souvislosti se zateplením fasády)

NÁHRADA DOŽILÝCH OKEN – 13 ks
vč. demontáže stávajících (špaletových), zednické úpravy ostění, nový vnitřní i venkovní parapet, okna v kuchyni včetně ochranných sítí a horizontálních žaluzií

NÁHRADA DOŽILÝCH DVEŘÍ – 1 ks
vč. demontáže stávajících, zednické úpravy ostění specifikace viz výpis , vstupní dveře z ulice včetně světlíku

obklad vnitřních parapetů oken: dřevotřískový s horní krycí vrstvou laminátu tl. 19mm, atypický rozměr dle skutečných rozměrech ostění, 13ks,cca 11m2

horizontální hliníkové žaluzie na okna 1200/2000mm – 4 díly, celkem:6 oken

ochrané sítě proti hmyzu na okna 1200/2000mm, 6ks

náhrada parapetů u nově osazených oken, plech hliníkový, odstín antracit rozměry atyp. dle ostění, cca r.š. 220mm, dl.1.45m, ks:13

náhrada parapetů oken v místě aplikace zatepelovacího systému fasády rozměry atyp. dle ostění, cca r.š. 370mm, dl.1.20m, ks:10
r.š. 370mm, dl.2.05,ks: 2, hliníkový plech, odstín antracit

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY
STÁVAJÍCÍ PROSTORY BEZ ZMĚNY	101	Vstup do jídelny – šatna	43,90	stávající	stávající
	102	Zádveří	8,64	stávající	stávající
	103	Jídelna	158,69	stávající	stávající
	104	Vstup do jídelny II.	12,24	stávající	stávající
	105	Kancelář kuchyně	8,75	stávající	stávající
	106	Příruční sklad	5,74	stávající	stávající
	107	Výdej I. + výdej II. jídla	23,23	stávající	stávající
	108	Umývárna nádobí	14,70	stávající	stávající
	109	Manipulační prostor	9,77	stávající	stávající
	110	Černá umývárna	12,08	stávající	stávající
	111	Varna	38,23	stávající	stávající
	112	Pekárna + varna knedlíků	15,92	stávající	stávající
	113	Manipulační prostor	25,57	stávající	stávající
	114	Příruční sklad	13,50	stávající	stávající
	115	Příprava těsta	8,36	stávající	stávající
	116	Hrubá přípr. masa, výtluk vajec	11,92	stávající	stávající
	117	Příprava zeleniny – čistě	8,51	stávající	stávající
	118	Prostor pod schody – sklad	3,70	stávající	stávající
	119	Sklad obalů, odpadků	12,73	stávající	stávající
	120	WC muži	2,99	stávající	stávající
	121	WC ženy	2,72	stávající	stávající
	122	Úklidová komora	1,28	stávající	stávající
	123	Sklad kuchyně	10,13	stávající	stávající
	124	Přísun potravin do skladu	24,89	stávající	stávající
	125	Sklad zeleniny	8,74	stávající	stávající
	126	Plynová kotelna – sklad	16,22	stávající	stávající
	127	Plynová kotelna	36,66	stávající	stávající
	128	Schodiště / kuchyně/	8,98	stávající	stávající
	129	Schodiště hlavní	28,40	stávající	stávající
	130	Vstup– ZÁDVEŘÍ pro II. a III.NP	14,44	stávající	stávající
	131	ŠACHTA PRO PLOŠINU VÝTAHU	1,65	beton. mazanina	vápenná omítka
BEZ ZMĚNY	132	Úklidová komora	2,00	stávající	stávající
	133	Hrubá příprava zeleniny	8,71	stávající	stávající
	134	Sklad chlazených potravin	15,74	stávající	stávající
	135	Úklidová komora	2,16	stávající	stávající
	136	WC imobilní	2,88	stávající	stávající
	137	WC chlapci	4,50	stávající	stávající
	138	WC dívky	10,41	stávající	stávající

LEGENDA

PÚ-001-SPB III.
- STUPEŇ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTI
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
- NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH

EI 15 DP3+C
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
- NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ STUPEŇ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

± 0,000 = 486.91

ZODP.PROJEKTANT: ING.CHALOUPSKÝ	VYPRACOVAL: ING. HOMOLOVÁ	KONTROLOVAL: ING. CHALOUPSKÝ	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekční ateliér pro pozemní stavby s.r.o. U Hřiště 232 Trutnov
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK,p.o.1, 543 01 VRCHLABÍ			
AKCE: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu... Projekt pro provedení stavby		FORMÁT: 14 A4	
		DATUM: 09/2023	
		ÚČEL: DPS	
		ČÍS.ZAK.: 604/2023	
PŘÍLOHA: PO - PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO: 1 : 100	Č. VÝKRESU: D.1.3.2.