

Dotaz uchazeče ze dne 20.5.2024, 10:43 hod. – **odpovědi zadavatele**

Dobrý den.

Zasílám dotazy k vysvětlení zadávací dokumentace na VŘ Vrchlabí - rekonstrukce osvětlení zimního stadionu Vrchlabí:

- V zadání požadujete návrh na 500lx s rovnoměrností tak, aby při závěrečném měření byla naměřená hladina min. 500lx v 20 náhodně navržených bodech. Chápeme to správně, že požadujete hodnotu Emin (viz níže obrázek příkladu výpočtu) na 500lx? V tom případě je dost pravděpodobné, že se dostaneme s průměrnou hodnotou intenzity osvětlení cca na 650-700lx (Emax.cca 900lx). Máte ověřeno, že taková intenzita lze „usvítit“ pomocí energetické náročnosti nové soustavy - příkonu 10,2kW?

Na základě vašeho dotazu doplňujeme zadávací dokumentaci o výkres s umístěním měřicích bodů. Hodnota Emin tedy nemusí být 500lx, ale v místech označených na výkresové dokumentaci musí být naměřeno min 500lx.

- Ve smlouvě máte DPH 15%. Je to správně?

SoD odst. 4.1.: Jedná se o chybný údaj v návrhu SoD – správně sazba DPH 21%, v čistopisu bude opraveno.

- Jaká je předpokládaná hodnota zakázky?

Zadavatel tento údaj záměrně nezveřejňuje.

- Ve smlouvě jsou uvedeny sankce za neodstranění závady. Jaká je lhůta na odstranění závad?

SoD odst. 9.3.: Jedná se o případné vady a nedodělky díla nebránící jeho převzetí a užívání – termíny budou řešeny individuálně dle jejich závažnosti, v přejímacím řízení díla. Jedná se tedy o prodloužení v odstranění vad či nedodělků nad rámec sjednaného termínu, pokud takové vady nastanou.

- V zadávací dokumentaci máte uvedený termín realizace 25.6.2024 až 31.7.2024, nad tím však uvedeno, že nejzazší termín dokončení díla je 25.7.2024. Který termín tedy platí?

Výzva odst.6. a SoD odst. 7.21. Dílo musí být dokončeno do 25.7.2024. Pak již nebude přístup možný z důvodu přípravy ledové plochy. Termín 25.6. – 31.7.2024 je předpokládaný termín nejzazší možný.

- Ve smlouvě je uvedeno, že veškerá montáž a demontáž svítidel včetně případné opravy se musí realizovat s pochůzkových lávek. Toto platí i pro rozvod kabeláže nebo se počítá při realizaci s plošinou? Případně bude moct plošina na prostor hrací plochy?

SoD odst. 2.1 LED svítidla: Uvedené platí pouze pro „servisní“ přístup k instalaci a svítidlům. Vlastní realizace díla může být provedena z hrací plochy za pomoci vhodné plošiny. Hrací plocha bude do 25.6.2024 včetně k dispozici dodavateli a bude bez ledu.

- Požadovaný SW bude s implementací do současných RVO? Je na to kapacita? Je jiný požadavek na úpravu RVO? - Upřesnění dotazu: Požadovaný software s možností naprogramování až 10ti scén se dodává většinou v digitální podobě s použitím řízení DALI.



město

**Vrchlabí**

Městský úřad Vrchlabí  
Kancelář starosty a tajemníka  
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

K tomu je potřeba implementovat řídicí jednotku s dalšími komponenty do RVO – tj. rozvodná skříň, odkud vedou řídicí kabely ke svítidlům. Otázka je zda je na to v současných RVO kapacita, případně žádáme o vysvětlení, kde se s řídicí jednotkou počítá. Vzhledem k tomu, že není uvedena samostatná RVO na řízení, nabízí se možnost umístit do současných RVO.

**Domníváme se, že řídicí jednotka se vejde do stávající rozvodné skříň. Pokud ne, počítáme s umístěním řídicí jednotky ve stejné místnosti jako je stávající rozvodná skříň. Rozhodnutí je v kompetenci dodavatele.**



**IČ:** 002 78 475

**DIČ:** CZ00278475

**Číslo účtu:** 19-1303702389/0800

**Tel.:** 499 405 322

**Fax:** 499 405 310

**Email:** frankovajana@mvrchlabi.cz

[www.mvrchlabi.cz](http://www.mvrchlabi.cz)