

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1532

Stavba:Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:

Místo:Vrchlabí

Zadavatel:

Město Vrchlabí -

Zhotovitel:

207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:29. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 605 963,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 605 963,00	337 252,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 943 215,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1532		
Stavba:	Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu		
Místo:	Vrchlabí	Datum:	29. 1. 2024
Zadavatel:	Město Vrchlabí -	Projektant:	
Zhotovitel:	207 - Jiří Suchánek	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 605 963,00	1 943 215,00
8	Změnové listy	1 605 963,00	1 943 215,00
2	Dodatek č.3 k SOD	1 605 963,00	1 943 215,00
ZL25	Kamenické práce	136 009,00	164 571,00
ZL26	Kolize VZT potrubí s komínem	19 247,00	23 289,00
ZL27	Příplatek za tloušťky vnitřních omítek, sanační omítka navíc, římsa na vnějším štítě nad kuchyní	77 913,00	94 275,00
ZL28	Stehování zdiva	96 255,00	116 469,00
ZL29	Doplnění dřevěných trámů-dle statika	254 480,00	307 921,00
ZL30	Střecha-vícepráce a méněpráce	206 135,00	249 423,00
ZL31	Odpočet obroušení a nátěru oken	-69 754,00	-84 402,00
ZL32	Statické zajištění výtahové šachty, vybourání potrubí a zazdění niky ve stěně výtahu	174 247,00	210 839,00
ZL33	Změna povlakových podlah-penetrace, stěrka pod PVC podlahu, úspora za provedení soklů	63 519,00	76 858,00
ZL34	Přístřešek u vstupu do výtahu, zazdívka okna	168 263,00	203 598,00
ZL35	Chybějící silikonování dlažeb a obkladů	14 780,00	17 884,00
ZL36	Videotelefon ke vstupním dveřím a učeben ve 2. a 3. N.P.	161 386,00	195 277,00
ZL37	Čipy k výtahu	39 486,00	47 778,00
ZL38	ZTI-chybějící rohové ventily, odvětrání 3 ks stávajících stoupaček kanalizace a dopoj VZT iendotkv	19 200,00	23 232,00
ZL39	Úprava patky pod požární schodiště	1 242,00	1 503,00
ZL40	Bourání stávajících základů	21 369,00	25 856,00
ZL41	Oprava a doplnění okapového chodníku, zatravnění-strana z ulice	55 595,00	67 270,00
ZL42	Přemístění dešťového svodu, kanalizace	15 261,00	18 466,00
ZL43	Odpočet revizních dvířek v sádrokartonu	-56 471,00	-68 330,00
ZL44	Změna tloušťky desky SDK předstěny, chybějící pe folie a izolace do předstěny	80 371,00	97 249,00
ZL45	Odpočet sdk obkladu trámů, přípočet nátěru viditelných trámů	-60 041,00	-72 650,00
ZL46	Čelo k akustickému podhledu	43 248,00	52 330,00
ZL47	Koncové prvky wifi na chodbách	24 880,00	30 105,00
ZL48	Požární ucpávky	18 053,00	21 844,00
ZL49	Kouřové čidlo k VZT	26 043,00	31 512,00
ZL50	Zámková dlažba u výtahu	20 247,00	24 499,00
ZL51	Dodávka hliníkového lešení	55 000,00	66 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL25 - Kamenické práce

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1		Štukové prvky fasády			
1	K	Pol39	Oprava parapetů pískovec	kpl	1,000	
2	K	Pol40	Oprava patek krakorců,	kpl	1,000	
3	K	Pol41	Voluty krakorců modelace tmelením	ks	6,000	
4	K	Pol41r	Kamenická oprava hlavic (soch)-mechanické očištění, doplnění sochařským tmelem, penetrace a celoplošné přeštukování	ks	4,000	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
5	K	6236450011	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených sloupů - pemrlováním, doplnění odražených částí, zpevnění	m2	-5,721	
6	K	629995215	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu	m2	-5,721	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL26 - Kolize VZT potrubí s komínem

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		751-1	Zařízení č.1				
1	K	7511999050r	požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep EI 30 DP1 („i↔o“)	m2	6,000		
D		751	Vzduchotechnika				
2	K	751111031r	Odbočka 500x315/500x315/500x315- 1300 se dnem	kus	1,000		
3	K	751111032r	Trouba 500x315 - 300 vp	kus	2,000		
4	K	751111033r	Oblouk přechodový 500x315/315x315 r=100	kus	2,000		
5	K	751111034r	Trouba 315x315 - 1500 vp	kus	1,000		
6	K	751111035r	Oblouk 90° 500x315 r=100	kus	1,000		
7	K	751111036r	Montážní materiál	kpl	1,000		
8	K	751111037r	Dopravní a režijní náklady	kpl	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: **ZL27 - Příplatek za tloušťky vnitřních omítek, sanační omítka navíc, římsa na vnějším štítě nad kuchyní**

Místo:

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí -

Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 798,200		
2	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	22,460		
3	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	22,460		
D		998	Přesun hmot				
4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	14,952		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-římsa na vnějším štítě nad kuchyní	hod	32,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL28 - Stehování zdiva

Místo:

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí -

Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	62,100		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL29 - Doplnění dřevěných trámů-dle statika

Místo: Zadavatel: Město Vrchlabí - Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,400		
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,044		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	273,470		
4	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	5,000		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	7,672		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,672		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,720		
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,352		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,320		
D		998	Přesun hmot				
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,563		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
11	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	48,000		
12	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	160,000		
13	K	762085000R	Montáž styčnickových úhelníků púdorysné plochy do 100 cm2	kus	138,000		
14	M	548250000R	kování tesařské úhelník 90x90	kus	138,000		
15	K	762080000R	Montáž trámové botky	kus	10,000		
16	M	54825061	kování tesařské trámová botka-třmen typ1 120x240x2,0mm	kus	10,000		
17	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	232,000		
18	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	27,200		
19	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,161		
20	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,612		
21	K	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - montáž	m	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,084		
23	K	762822934	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - montáž	m	26,900		
24	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,041		
25	K	762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	47,100		
26	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,657		
D 767 Konstrukce zámečnické							
27	K	767995112r	Ocelové kotvy	kus	48,000		
28	K	767995112rr	Závitová tyč průměr 20 mm	m	2,000		
29	K	767995112rrr	Dodávka šroubů	kpl	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL30 - Střecha-vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		762	Konstrukce tesařské				
1	K	76231100R01	Plátový spoj s šikmými čely pl přes 120 do 224 cm2, šestisvorníkový	kus	2,000		
2	K	76231100R03	Plátový spoj s šikmými čely pl přes 288 do 450 cm2, šestisvorníkový	kus	1,000		
3	K	76231100R04	Plátový spoj s šikmými čely pl přes 450 do 600 cm2, šestisvorníkový	kus	3,000		
4	K	762341932	vyřezání části bednění střech z prken do 32 mm pl. Jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	21,770		
5	K	762341933	vyřezání části bednění střech z prken do 32 mm pl. Jednotlivě přes 4 m2	m2	87,220		
6	K	762343912	zabednění otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	48,010		
7	K	762343913	zabednění otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	154,040		
8	K	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9m do 12,5m	kus	3,000		
9	K	762382013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 m do 12,5 m	kus	3,000		
D		765	Krytina skládaná				
10	K	55351072	držák stoupací plošiny pro falcované i skládané hliníkové střechy	ks	-4,000		
11	K	55351097	plošina stoupací pro falcované i skládané Al střechy 250x800mm	ks	-2,000		
12	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny d do 1,0 m	ks	-2,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
13	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	ks	-2,000		
14	K	764304111r	Prostup pro plyn-staré střecha	kus	2,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL31 - Odpočet obroušení a nátěru oken

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	-191,744		
2	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-191,744		
3	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-191,744		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL32 - Statické zajištění výtahové šachty, vybourání potrubí a zazdění niky ve stěně výtahu

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,055		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,200		
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	12,840		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	194,400		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	969011112	Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	4,000		
6	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	95,600		
7	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,000		
D		997	Přesun sutě				
8	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	4,183		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,183		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,830		
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,183		
D		998	Přesun hmot				
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	13,658		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
13	K	767165114r	Ocelové stažení IPE profily	kpl	1,000		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL33 - Změna povlakových podlah-penetrace, stěrka pod PVC podlahu, úspora za provedení soklů

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		776	Podlahy povlakové				
1	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	403,720		
2	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	403,720		
3	K	776411211r	Úspora za provedení soklů	m	-403,720		
4	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,667		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL34 - Přístřešek u vstupu do výtahu, zazdívka okna

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,031		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	0,600		
3	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	0,600		
4	M	28376042	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 140mm	m2	0,630		
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	2,200		
6	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1,260		
7	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,050		
8	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	0,600		
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,600		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,200		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,200		
12	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000		
D 997			Přesun sutě				
13	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,022		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,022		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,220		
16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,022		
D 998			Přesun hmot				
17	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,009		
D 765			Krytina skládaná				
18	K	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	5,400		
19	M	62822051	podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás tl 1,6mm pod krytinu z asfaltových šindelů	m2	6,480		
20	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,029		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 763 Konstrukce suché výstavby							
21	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	1,000		
22	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,009		
D 764 Konstrukce klempířské							
23	K	764021403	Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm	m	3,000		
24	K	764121411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	5,400		
25	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	3,000		
26	K	764321415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 400 mm	m	4,700		
27	K	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm	m	2,800		
28	K	764521443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 mm	kus	1,000		
29	K	764528421	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm	m	2,300		
30	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,027		
D 767 Konstrukce zámečnické							
31	K	767995113r	Spodní tl. 16 mm a horní tl. 32 mm opláštění Cetris, kotevní materiál	kpl	1,000		
32	K	767995114r	Ocelové pozinkované krokve	kpl	4,000		
33	K	767995117r	Ocelová konstrukce zastřešení u výtahu	kpl	1,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,000		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL35 - Chybějící silikonování dlažeb a obkladů

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		771	Podlahy z dlaždic				
1	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	57,960		
2	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
3	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	232,040		
4	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,007		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL36 - Videotelefon ke vstupním dveřím a učeben ve 2. a 3. N.P.

Místo: Zadavatel: Město Vrchlabí - Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	DT doplnění video telefonů				
D		D2	800-742 - Elektroinstalace - slaboproud				
1	K	Pol42	Dig. audio/ video modul pro VX2200, broušená nerez, bez tlačítka, čtečka, rybí oko	ks	3,000		
2	K	Pol43	Adaptér pro tradiční zapojení tlačítkových modulů k jednotkce Art.	ks	1,000		
3	K	Pol44	Náhradní plech pro modul 4333-1, obdélníková kamera, nerez	ks	3,000		
4	K	Pol45	Obslužné relé	ks	2,000		
5	K	Pol46	NAPÁJEČ ZÁLOHOVANÝ PRO SYSTÉM VIDEX BUS2	ks	3,000		
6	K	Pol64	Napájecí video transformátor Videx DIGITÁL	ks	1,000		
7	K	Pol67	Video distributor	ks	4,000		
8	K	Pol68	Barevný HF 3,5" BUS6 videotelefon Videx série 6300	ks	8,000		
9	K	Pol69	výměna kabeláže v 2 NP	ks	1,000		
D		D3	Ostatní a vedlejší náklady				
10	K	Pol70	Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby	ks	1,000		
11	K	Pol71	Napojení na stávající zařízení	ks	1,000		
12	K	Pol72	Náklady na dopravu	ks	1,000		
13	K	Pol73	Napojení ve stávajícím sdělovacím rozvaděči	ks	1,000		
14	K	Pol74	Podružný materiál	%	1,000		
15	K	Pol75	PPV	%	6,000		
16	K	Pol76	Doprava	%	3,600		
17	K	Pol77	Ostatní	%	1,000		
18	K	Pol78	HZS	hod	5,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		213-M	Elektromontáže - 742 - slaboproud				
19	M	742310005R	Montáž relé pro spínání zvonku do rozvaděče R6	m	-4,000		
D		215-M	Elektromontáže - materiály				
20	M	10413	HF telefon do místnosti	ks	-4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL37 - Čipy k výtahu

Místo:

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí -

Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Náklady soupisu celkem							
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741310111r	Aktivace ovládání tlačítek kabiny čipem	kus	1,000		
2	K	741310112r	Aktivace ovládání spodních dveří čipem	kus	1,000		
3	K	741310113r	Náhradní čip	kus	10,000		
4	K	741310114r	Práce	hod	8,000		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL38 - ZTI-chybějící rohové ventily, odvětrání 3 ks stávajících stoupaček kanalizace a dopoj VZT jendotky

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,000		
2	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000		
3	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000		
4	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	19,000		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
5	K	722225303r	Rohový ventil DN 15	kus	36,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL39 - Úprava patky pod požární schodiště

Místo:


Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,022		
D		998	Přesun hmot				
2	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,023		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL40 - Bourání stávajících základů

Místo: Zadavatel: Město Vrchlabí - Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,918		
D		997	Přesun sutě				
2	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	4,296		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,296		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,960		
5	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,296		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL41 - Oprava a doplnění okapového chodníku, zatravnění-strana z ulice

Místo: Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	15,000		
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,650		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,650		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,650		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,770		
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	66,000		
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,900		
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,000		
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	22,050		
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	66,000		
12	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	66,000		
13	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	66,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				
D	5		Komunikace pozemní				
14	K	594611112	Klazení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze štěrkopísku	m2	15,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	7,050		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,000		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,880		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL42 - Přemístění dešťového svodu, kanalizace

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132253101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	3,000		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,700		
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200		
7	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,400		
D		4	Vodorovné konstrukce				
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,300		
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				
9	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	4,500		
10	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	5,000		
11	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000		
12	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,000		
D		998	Přesun hmot				
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,984		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL43 - Odpočet revizních dvířek v sádrokartonu

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
1	K	7631724181	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 900 x 1200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-1,000		
2	M	590307651	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 15 900x1200 mm</i>	kus	-1,000		
3	K	7631724182	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 900 x 1600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-4,000		
4	M	590307652	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 15 900x1600 mm</i>	kus	-4,000		
5	K	7631724r	Dodatečné zabednění otvoru z OSB desek s panty, doplnění sdk desky	kus	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL44 - Změna tloušťky desky SDK předstěny, chybějící pe folie a izolace do předstěny

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	-216,846		
2	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	58,261		
3	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	67,000		
4	K	763121441	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	216,846		
5	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	216,846		
6	M	63148151r	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033 tl 60mm	m2	249,373		
7	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,306		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3:

ZL45 - Odpočet sdk obkladu trámů, přípočet nátěru viditelných trámů

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
1	K	763164735	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5	m	-63,900		
2	K	7631647r	Úprava stěny předsazené kolem trámů	hod	22,000		
3	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-1,150		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
4	K	783218211r	Lakovací nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	47,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL46 - Čelo k akustickému podhledu

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
1	K	763121423r	SDK skoková změna pro bezespárový podhled- čelo podhledu	m	85,810		
2	K	763121425r	D+M páska pro bezespárové akustické desky š 50mm KNAUF TAPE.	m	85,810		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL47 - Koncové prvky wifi na chodbách

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	WIFI				
D		D2	800-742 - Elektroinstalace - slaboproud				
1	K	Pol79	UniFI AP6 Pro	ks	3,000		
D		D3	Ostatní a vedlejší náklady				
2	K	Pol74	Podružný materiál	%	1,000		
3	K	Pol75	PPV	%	6,000		
4	K	Pol76	Doprava	%	3,600		
5	K	Pol77	Ostatní	%	1,000		
6	K	Pol78	HZS	hod	3,000		
7	K	Pol80	Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby	ks	1,000		
8	K	Pol81	Náklady na dopravu	ks	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL48 - Požární ucpávky

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				
1	K	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000		
2	K	727222003	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				
3	K	741920202	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 10 do 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	27,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL49 - Kouřové čidlo k VZT

Místo:

Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí -

Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1	K	751614121r	Kouřové čidlo VDK 10 včetně trafa	kpl	1,000		
2	K	751614122r	Montáž čidla včetně odzkoušení	kpl	1,000		
3	K	751614123r	Kabelové rozvody	kpl	1,000		
4	K	751614124r	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL50 - Zámková dlažba u výtahu

Místo: Zadavatel: Město Vrchlabí - Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,400		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,400		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,320		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	8,000		
D		5	Komunikace pozemní				
6	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	8,000		
7	K	564741101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	8,000		
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000		
9	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	8,000		
D		998	Přesun hmot				
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,176		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: 2 - Dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3: ZL51 - Dodávka hliníkového lešení

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Náklady soupisu celkem						
D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
1	K	946111111r	Dodávka hliníkového lešení včetně dopravy	soubor	1,000	