



OBECNÉ POZNÁMKY:
VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ.
STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREMA A
PROJEKTANTEM. PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE
PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH
ŘEŠENÍ !

LEGENDA:

- VZT jednotka C105 (dodávka VZT)
- Stávající rozvaděč nn
- Nový rozvaděč nn
- Nosné systémy kabelových rozvodů
- kabelové rozvody silnoproud
- kabelové rozvody silnoproud - hlavní rozvody

EI instalace bude provedena dle platných norem, vyhlášek atd.
kabely budou uloženy v elektroinstalačních žlábkách na povrchu
Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucpávkou - provede autorizovaná firma

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Investor : Město Vrchlabí Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí | | TOMÁŠ VANĚK projektová činnost ve výstavbě K.V. Raise 761, 543 01 Vrchlabí IČO : 69873267 , ČKAIT : 0602229 tel. : +420603582744 e-mail : tom.vanek@seznam.cz | |
| Vypracoval : Tomáš Vaněk | | | |
| Kreslil : Tomáš Vaněk | | | |
| Název stavby : Oprava VZT odvlhčování střešního prostoru zimního stadionu | | | |
| Díl / profese : D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproud | | Název výkresu : půdorys - 1.NP | |
| Číslo výkresu : D.1.4.4/02 | Měřítko : 1 : 100 | Formát : 3 x A4 | |
| Stupeň : DPS | Číslo zakázky : 5/5/2025 | Datum : květen 2025 | |