# Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Název veřejné zakázky:

**„ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí"**

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-038031

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 1**

Prosím o upřesnění atypických stožárů veřejného osvětlení č. 1, 2 a 3.

Doplněním / vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 nebyl zodpovězen dotaz na upřesnění parametrů pro reproduktor, dataenablery/DALI a audio zařízení, které mají být osazeny do atyp. stožárů.

Prosím o jejich specifikaci, popř. uvedení ref. výrobku.

**Odpověď zadavatele**

Reproduktory:

Line-Array reprosoustava s asymetrickým vertikálním vyzařováním šikmo dolů na poslechovou plochu při svislé instalaci bez vertikálního náklonu, konstrukční princip odvoze-ný od patentované technologie DGRC kombinuje geometrii měničů s pasivním procesingem. Osazení 12 reproduktorů / 4 segmenty, jmenovitá zatížitelnost 150W @ 8 Ohm / 100W @ 100V, citlivost 72dB @ 1W/8m, max. SPL 92dB @ 8m, typický dosah 15m @ ±3dB / 20m @ ±5dB, frekvenční rozsah 120Hz-18kHz, horizontální vyzařovací úhel 360°/190°/156°/119° @ 0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro simulační SW EASE a CATT. Tělo hliník, mřížka povrchově upravená ocel, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci, krytí IP54, rozsah teplot -25...+55°C. Dvě kabelové průchodky a zdvojená interní připojovací svorkovnice pro možnost průchozího zapojení více reprosoustav stylem dai-sy-chain. Součástí dodávky kovový montážní úchyt na stěnu s možností vertikálního posunu reprosoustavy a horizontálního natočení o ±90°, vzdálenost nainstalované reprosoustavy od stěny max. 40mm. Rozměry (ŠxHxV) 128x117x1115mm, hmotnost 8,5kg. Barva černá RAL9007.

Dataenabler/DALI  Součástí dodávky nejsou, ke sloupům VO jsou vedeny jen chráničky pro kabely.

Audiozařízení  by mělo sloužit pro připojení mikrofonů nebo zdrojů hudby (např. počítače) aby tyto zdroje byly napojeny na reproduktory ve sloupech VO.

**Zadavatel dále uvádí, že tento popis představuje pouze uvažovaný standard. Zadavatel tedy nepožaduje položku dle této přesné specifikace, nýbrž umožňuje nabídnout obdobné řešení.**

## Dotaz č. 2

V dokumentu 2.1_Situace jsou ke sv. bodům VO1, VO2 a VO3 uvedeny kabely CYKY-J 5x4 a CYKY-J 3x4. Kabel CYKY-J 3x4 není v žádném z výkazů výměr uveden. Ve stejném dokumentu je v legendě popis, že má být proveden rozvod VO kabelem CYKY-J 4x16, což souhlasí s výkazem výměr, ale v situačním výkresu chybí /to samé platí pro kabel CYKY-J 4x10/. Prosím o doplnění či opravu situačního výkresu.

**Odpověď zadavatele**

Kabely jsou uvedeny v objektu D1.2.5. TPS Silnoproud a bleskosvod- oddíl D4 – Areálové rozvody- vývody pro venkovní zapojení. Uchazeč ocení dle výkazu výměr.

## Dotaz č. 3

Datové/komunikační propojení jednotlivých bodů VO není požadováno?

**Odpověď zadavatele**

Datové propojení mezi stožáry je navrženo jen formou připravených chrániček. Kabelové propojení navrženo není.

Zadavatel konstatuje, že předmětná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po lhůtě stanovené zadávací dokumentací pro podání žádostí o vysvětlení, tj. později než 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto nebyl povinen na tuto žádost vysvětlení poskytnout ani dodržet lhůtu stanovenou pro poskytnutí vysvětlení. Přesto se zadavatel rozhodl na doručenou žádost reagovat a požadované vysvětlení poskytnout.

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavatel na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.