


PŮDORYSY STŘECH VCHODOVÝCH PŘÍSTAVEB



POZNÁMKY

NOVA STŘEŠNÍ KRYTINA NÁVRŽENA Z BARVENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU
PŘEFALZ TL. 0,7 mm, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ

PLOCHÝ STŘECH NAD ZASTAVĚNÝMI ČÁSTMI VCHODOVÝCH PŘÍSTAVEB BUDOU
OPATŘENY DRŽÁKY SNEHOLAMŮ BUDOU KOTVENY NA FALCE STŘEŠNÍ KRYTINY
NÁVRŽENÉ DRŽÁKY SNEHOLAMŮ BUDOU KOTVENY NA FALCE STŘEŠNÍ KRYTINY
STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NAHRANĚNY NOVÝMI V ODOBĚH
ROZSAHU A PŘÍKRYTÍ

STÁVAJÍCÍ OKAPNÉ ŽLABY A SVODY Z POZINKOVANÉHO PLECHU
BUDOU DEMONTOVÁNY, UPRAVENY, OPATŘENY NÁTEREM TMAVÉ
ŠEDÉ BARVY A OPĚT PŘIKRYTY

ZVĚTŠENÍ PŘESAHU STŘECHY O CCA 150 mm BUDE PROVEDEN POMOCÍ
OBOUSTRANNÝCH PŘÍLOŽEK PŘOŘEZU 50/140 A DÉLKY CCA 550 mm,
PŘÍLOŽKY BUDOU KE KROKVIM UCHYCENY DVĚMA SVORKAMI M12

U STŘEŠNÍCH ŘÍMS BUDOU NOVÝ DŘEVĚNÝ OKLAD VODITELNÝCH
ČÁSTÍ KROKVÍ

TYPY PRŮJMY REZ

Investor : MĚSTO VRCHLABÍ ZÁMEK 1 543 01 VRCHLABÍ		2020 + návrhová část výkonná část		
Projektant : Ing. Pavel Štary LUDOVÍK 276 543 01 VRCHLABÍ	Autor :		Stupně dokumentace :	
	Návrh stavebního projektu :			
	Zodpovědný projektant :			
	Výkon :			
Ing. Pavel Štary		Ing. Pavel Štary		
Ing. Pavel Štary		Ing. Pavel Štary		
Název stavby : OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTŮ čp.838-840 UL. P.J.ŠAFÁŘKA, VRCHLABÍ		Technická pomoc :		
Zadávací číslo : ST-2017-12		Datum :		
Objekt :		Číslo dílu :		
SO-01		D.1.1		
Měřítko : 1:50		Číslo výkresu : D.1.1.2/02		