Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

"Rekonstrukce bytových domů č.p. 380 a 561 ul. Jos. Šíra ve Vrchlabí"

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-041738

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o dodatečnou informaci k předmětnému výběrovému řízení na generálního dodavatele stavby.

Dotaz č.1

Ve stavebním objektu 42 - Přeložka kanalizační přípojky - 561 je pol. č. 35 - Akumulační boxy pro retenci dešťových vod osazené do hloubky do 4 m objemu přes 10 do 30 m3 a pol. č. 36 - Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů osazených do hloubky do 4 m v přes 750 do 1050 mm. Po kontrole PD jsme žádné takovéto boxy a šachtu nenašli, naopak v PD je uvedena akumulační a retenční betonová prefabrikovaná nádrž o objemu 16m3, která není nikde v předloženém soupise prací. Žádáme o vysvětlení a případné doplnění příslušných položek.

Odpověď zadavatele

Uváděné položky výkazu výměr v rámci stavebního objektu 42 - Přeložka kanalizační přípojky, tj. pol. č. 35 - Akumulační boxy pro retenci dešťových vod osazené do hloubky do 4 m objemu přes 10 do 30 m3 a pol. č. 36 - Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů osazených do hloubky do 4 m v přes 750 do 1050 mm, měly být správně umístěny do stavebního objektu 52 – **Nakládání se srážkovými vodami - 561.**

Položka č. 35 - Akumulační boxy pro retenci dešťových vod osazené do hloubky do 4 m objemu přes 10 do 30 m3 s množstvím 16,0 m3 je uvedena správně a odpovídá projektované Akumulační a retenční nádrži o objemu 16,0 m3 v rámci IO 2.2.6.4.3 – Nakládání se srážkovými vodami.

Položka č. 36 - Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů osazených do hloubky do 4 m v přes 750 do 1050 mm s množstvím 1 ks je opět uvedena správně a odpovídá projektovanému šachtovému konusu 100/600 a poklopu (D) v rámci IO 2.2.6.4.3 – Nakládání se srážkovými vodami.

Obě položky jsou zřetelně patrné z výkresové dokumentace v rámci IO 2.2.6.4.3 – Nakládání se srážkovými vodami, viz příloha č. 2.2.6.4.3-4.

Uchazeči ocení obě položky v souladu s projektovaným technickým řešením. Zadavatel ponechá uváděné položky na stávajícím umístění ve výkazu výměr. Jedná se pouze o administrativní chybu, která se nese již ze zpracované PD a nemá na technické řešení ani nabídkovou cenu žádný vliv.

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavatel na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.