

VÝKAZ VÝMĚR

BEZ REKONSTRUKCE PODLAHY V 1.PP

Dodávky a práce HSV :

	M.j.	Množ
Běžné stavební práce		
Podlah. mazanina z bet. prost. dřev.hlaz.tl.8 cm	m ²	45
Bet. mazanina z bet. prost. dřev.hlaz.tl.5 cm	m ²	45
Dren. šterk. vrstva 16/32	m ³	7
Zazdívky otvorů P100 MC50	m ²	2
Stavební profilové těsnění		
Těsnění prostupů PUR pěnou	ks	7
Těsnění spár a prostupů tmelem	m	3
Bourání a podchycování konstrukcí		
Vrtání otvorů v kamenných základech do 90 cm	ks	9
Vrtání otvorů v kamenných základech do 50 cm	ks	2
Odstranění nášlapných vrstev podlah	m ²	45
Bourání podlah beton. do tl. 10 cm	m ²	45
Vrtací práce hor. pod podlahy dren. do pr. 63 mm	m	20
Výkopové práce v horn. tř. II ručně	m ³	12
Odvoz suti do 15 km	t	30
Uložení suti na skládku	t	30
Vedení potrubní		
Osazení a dodávka potrubí vzduch.tech. PVC do 160 mm	m	20
Osazení a dodávka potrubí vzduch.tech. PVC do 110 mm	m	5
Osazení a dodávka potrubí vzduch.tech. PVC do 80 mm	m	3
Vrtné potrubí drenážní	m	20
Potrubí drenážní PVC do pr. 65 mm	m	25
Osazení a dodávka PVC tvarovek	ks	19
Dešťová žaluzie s okapničkou	ks	1
Dešťová žaluzie	ks	1

Dodávky a práce PSV :

Izolace proti vodě a radonu

Geotextilie 300 g/m ²	m ²	50
Izol. fólie LDPE tl. 1,5 mm	m ²	50
Asfaltový modif. pás 4 mm	m ²	8
Lepenka A 500H	m ²	50

Izolace tepelné

Dodávka a položení desek z pěň. polyst. tl. 80 mm na sucho	m ²	50
---	----------------	----

Konstrukce truhlářské

Plastové dveře včetně zárubně	ks	1
-------------------------------	----	---

Elektroinstalace

El. ventilátor CK 125C vč. el. instalace	ks	1
Regulátor otáček vč. el. instalace	ks	1

VÝKAZ VÝMĚR

REKONSTRUKCE PODLAHY V 1.PP

Dodávky a práce HSV :

	M.j.	Množ
Běžné stavební práce		
Dren. šterk. vrstva 16/32	m ³	6
Dlažba z betonových dlaždic tl. 50 mm na sucho	m ²	63
Bourání a podchycování konstrukcí		
Odstranění nášlapných vrstev podlah	m ²	57
Výkopové práce v horn. tř. II ručně	m ³	9
Odvoz sutí do 15 km	t	16
Uložení sutí na skládku	t	16