

SO 07 – SDRUŽENÉ PILÍŘE

Investor MĚSTO VRCHLABÍ		VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV			
Místo VRCHLABÍ	Úřad VRCHLABÍ	Revoluční 208 54101 Trutnov vhk@volny.cz			
Č. zak. 04/2010	Stupeň DSP+DZS	Projektant Ing. Jan ČÍŽEK 	Vypracoval Lenka BENEŠOVÁ	Datum 03/2012	Měřítko
Akce VRCHLABÍ – LIŠČÍ KOPEC – JIH III. TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD – SO 07 SDRUŽENÉ PILÍŘE					Č. přílohy
Příloha VÝKAZ VÝMĚR					F.7.4

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VRCHLABÍ - LIŠČÍ KOPEC - JIH III. TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD

Objekt: SO 07 SDRUŽENÉ PILÍŘE - 3 KUSY

Objednatel: MĚSTO VRCHLABÍ

Zhotovitel: BUDE VYBRÁN VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

JKSO: 827

Datum: 5.4.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a

6 osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VRCHLABÍ - LIŠČÍ KOPEC - JIH III. TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD

Objekt: SO 07 SDRUŽENÉ PILÍŘE - 3 KUSY

JKSO: 827

Datum: 5.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1.226		
			" PRO ZÁKLADY PILÍŘŮ "				
			" HORNINA 2 = 30% "				
			(1,73*0,75*1,05*3)*0,3		1.226		
			Součet		1.226		
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2.452		
			" PRO ZÁKLADY PILÍŘŮ "				
			" HORNINA 3 = 60% "				
			(1,73*0,75*1,05*3)*0,6		2.452		
			Součet		2.452		
3	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2.452		
4	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0.409		
			" PRO ZÁKLADY PILÍŘŮ "				
			" HORNINA 4 = 10% "				
			(1,73*0,75*1,05*3)*0,1		0.409		
			Součet		0.409		
5	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	0.409		
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4.087		
			" HORNINA 2 AŽ 4 = 100% "				
			1,73*0,75*1,05*3		4.087		
			Součet		4.087		
7	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4.087		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4.087		
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6.131		
			" 1m3 = 1,5t "				
			4,087*1,5		6.131		
			Součet		6.131		

2

Zakládání

10	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	3.893		
			" POD ZÁKLADY PILÍŘŮ "				
			1,73*0,75*3		3.893		
			Součet		3.893		
11	011	271532211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0.584		
			3,893*0,15		0.584		
			Součet		0.584		
12	011	271572222	Zásyp a obsyp základového betonového prefabrikátu z písku	m3	3.218		
			0,2*0,9*1,73*6+0,4*0,3*1,73*3		2.491		
			0,14*1*1,73*3		0.727		
			Součet		3.218		
13	011	272313777	D+M Betonový základový prefabrikát	kus	3.000		
			3		3.000		
			Součet		3.000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VRCHLABÍ - LIŠČÍ KOPEC - JIH III. TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD

Objekt: SO 07 SDRUŽENÉ PILÍŘE - 3 KUSY

JKSO: 827

Datum: 5.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

3 Svislé a kompletní konstrukce

14	011	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky	kus	3.000		
15	598	598821111	Prefabrikovaná krycí deska pilíře	kus	3.000		
16	011	331271125	Zdivo pilířů z cihel bílých dl 290 mm na SMS 5 MPa	m3	2.070		
			(1,428*0,14*1,5*3)*2		1.799		
			0,31*0,14*1,5*9		0.586		
			-(0,5*0,5*0,14*9)		-0.315		
			Součet		2.070		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17	011	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	14.652		
			(1,428*2+0,45*2)*1,5*3		16.902		
			-(0,5*0,5)*9		-2.250		
			Součet		14.652		
18	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0.990		
			" POD PREFABRIKOVANOU "				
			" KRYCÍ DESKU SLOUPKU "				
			(1,428*3+0,31*9)*0,14		0.990		
			Součet		0.990		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

19	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19.664		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

20	R	767111123	D+M + vycentrování a usazení - Revizní dvířka 500/500 mm vč. rámu a ozn. HUP, či elektro	kus	9.000		
21	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

Celkem