

# KRYCÍ LIST

Název stavby

VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 11

JKSO

Název objektu

neuznatelné náklady

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

## REKAPITULACE

**Stavba:** VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 11  
**Objekt:** neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**1 Zemní práce**

**997 Přesun sutě**

**1-3-1 sadové úpravy**

**5 Komunikace**

**8 Trubní vedení**

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**VRN9 Ostatní náklady**

**Celkem**

# VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba:** VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 11  
**Objekt:** neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	221	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	10,000		
2	221	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	10,000		
3	221	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	130,000		
38+72+15+5					130,000		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	40,000		
35+5					40,000		

### 997 Přesun sutě

5	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,000		
OK					4,000		
6	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	36,000		
OK					4,000		
7	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	44,640		
OB+OA					44,640		
8	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	401,760		
OB+OA					44,640		
9	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,200		
OB					8,200		
10	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	36,440		
OA					36,440		
11	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,000		
OK					4,000		

### 1-3-1 sadové úpravy

12	231	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	195,000		
UT					195,000		
13	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	50,250		
1675 * 0,03					50,250		
14	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	195,000		
UT					195,000		
15		1823-	Ornice	m3	29,250		
UT*0,15					29,250		
16	001	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	195,000		
UT					195,000		
17	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000		
UT					195,000		
18	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000		
UT					195,000		
19	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000		
UT					195,000		

## 5 Komunikace

20	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,000		
21	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	10,000		
22	221	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	10,000		
23	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000		
24	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	90,000		

## 8 Trubní vedení

25	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,820		
18*0,6*1,65					17,820		
26	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000		
27	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,000		
28	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,200		
18*1.9					34,200		
29	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	8,000		
30	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,000		
25*0,4					10,000		
31	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	18,000		
3+8+3+2+2					18,000		
32	286	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	5,000		
25 * 0,2					5,000		
33	286	286153500	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	10,000		
50 * 0,2					10,000		
34	286	286155120	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm	kus	10,000		
25 * 0,4					10,000		
35	R	89-2	napojení vpustí na stávající šachty, a přípojky	kus	5,000		
36	R	89--4	zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek	kus	5,000		
37	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000		
38		592-2	Uliční vpust' - komletní: dno, skruže, mříž, koš, rám ...	kus	5,000		
39	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

40	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		
41	404	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	2,000		
42	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000		
43	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000		
44	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000		
45	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000		
46	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000		
47	221	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	175,000		
17+17+8+8+10+20+40+8+17+6+14+10					175,000		
48	221	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	60,000		
49	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,000		
50	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000		
6+82					88,000		
51	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	6,000		
2+2+2					6,000		
52	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	82,000		
5+4+38+22+13					82,000		

53	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	90,000		
54	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	90,000		
25+38+7+7+13					90,000		

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

### VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

55	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		
----	-----	-----------	---------------------------------------	------	-------	--	--

### VRN9 Ostatní náklady

56	000	034503-1	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm.	kus	1,000		
57	000	034503-2	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz).	kus	1,000		
58	000	090001000-1	Vytyčení stávajících sítí	soub	1,000		

**Celkem**