

KRYCÍ LIST

Název stavby

VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 9

JKSO

Název objektu

neuznatelné náklady

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE

Stavba: VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 9
Objekt: neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV**

1-3-1 **sadové úpravy**

8 **Trubní vedení**

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání**

VRN **Vedlejší rozpočtové náklady**

VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce**

VRN9 **Ostatní náklady**

Celkem

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 9

Objekt: neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1-3-1 sadové úpravy

1	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	195,000		
		UT	140+20+20+15		195,000		
2	231	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	195,000		
		UT			195,000		
3	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	50,250		
			1675 * 0,03		50,250		
4	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	195,000		
		UT			195,000		
5		1823-	Ornice	m3	19,500		
			UT*0,1		19,500		
6	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000		
		UT			195,000		
7	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000		
		UT			195,000		
8	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000		
		UT			195,000		

8 Trubní vedení

9	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000		
			25*0,6*1,2		18,000		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000		
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,000		
12	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,200		
			18*1,9		34,200		
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000		
14	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,000		
			25*0,4		10,000		
15	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	25,000		
			7,5+6,5+1+8+2		25,000		
16	286	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	5,000		
			25 * 0,2		5,000		
17	286	286153500	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	10,000		
			50 * 0,2		10,000		
18	286	286155120	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm	kus	10,000		
			25 * 0,4		10,000		
19	R	89-4	zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek	kus	5,000		
20	R	89-2	napojení vpustí na stávající šachty, a přípojky	kus	5,000		
21	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000		

22		592-2	Uliční vpust' - kompletní: dno, skruže, mříž, koš, rám ...	kus	5,000		
23	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		
25	404	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	3,000		
26	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000		
27	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000		
28	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000		
29	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000		
30	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000		

3*2

6,000

31	221	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	120,000		
32	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	15,600		

(12+14)*0,6

15,600

33	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000		
34	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN1

35	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		
----	-----	-----------	---------------------------------------	------	-------	--	--

VRN9 Ostatní náklady

36	000	034503-1	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm.	kus	1,000		
37	000	034503-2	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz).	kus	1,000		
38	000	090001000-1	Vytyčení stávajících sítí	soub	1,000		

Celkem