

KRYCÍ LIST

Název stavby

VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 9

JKSO

Název objektu

uznatelné náklady

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE

Stavba: VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 9
Objekt: uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 Zařízení staveniště

VRN7 Provozní vlivy

Celkem

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: VRCHLABÍ - DÁLKOVÉ CYKLOTRASY - CYKLOTRASA Č.2 - ÚSEK 9

Objekt: uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	16,000		
			4+4+4+4		16,000		
2	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	120,000		
			42+68+10		120,000		
3	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	120,000		
			42+68+10		120,000		
4	221	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	30,000		
			300*0,1		30,000		
5	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	370,000		
6	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	370,000		
7	221	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	285,000		
			265+20		285,000		
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	200,000		
			10+5++165+20		200,000		
9	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	40,000		
10	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	170,000		
			155+15		170,000		
11	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	740,000		
			82+656+2		740,000		

5 Komunikace

12	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	82,000		
13	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	656,200		
14	221	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	656,200		
15	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	656,200		
			50,6+6,6+29+530+40		656,200		
16	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	81,540		
			4,9+6,6+4,5+2,9+4,8+7,1		30,800		
			11,6*0,4		4,640		
			7+5+24,6+9,5		46,100		
			Součet		81,540		
17	592	592453080-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	47,483		
			46,1*1,03		47,483		
18	592	592452670-1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná bílá	m2	30,800		
19	592	592452630-1	dlažba 20x20x6 cm s vodící linií pro umělé vodící linie, barva bílá	m2	4,640		
20	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	196,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

21	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

22	404	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm - C9a,b	kus	6,000		
23	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000		
24	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000		
25	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000		
26	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,000		
27	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000		
6*2					12,000		
28	221	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	140,000		
29	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	21,500		
3*5*0,5+8*3,5*0,5					21,500		
30	221	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	8,000		
31	221	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	45,000		
32	221	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	8,500		
33	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000		
157+12+31					200,000		
34	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	31,000		
10+5+3+5+5+3					31,000		
35	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	12,000		
2+2+2+2+2+2					12,000		
36	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	157,000		
6+1+135+5+9+1					157,000		
37	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	210,000		
83+80+21+19+7					210,000		
38	592	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	210,000		
39	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	196,000		
40	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	196,000		
165+15+4+2+6+4					196,000		

997 Přesun sutě

41	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	76,860		
OK+72,96					76,860		
42	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	691,740		
OK+72,96					76,860		
43	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	256,460		
OB+OA+okv-72,96					256,460		
44	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 308,140		
OB+OA+okv-72,96					256,460		
45	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	158,050		
OB 27+83,25+41+6,8					158,050		
46	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	161,650		
OA 21,72+66,97+72,96					161,650		
47	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,620		
okv 5,12+4,6					9,720		
OK 3,9					3,900		

998 Přesun hmot

48	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	98,781		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**Průzkumné, geodetické a projektové práce****VRN1**

49	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000		
50	000	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 3xCD)	soub	1,000		

VRN3 Zařízení staveniště

51	000	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000		
----	-----	-----------	---------------------	------	-------	--	--

VRN7 Provozní vlivy

52	000	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000		
53	000	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks	20,000		

Celkem