



OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK A DRÁTĚNÉ SÍTĚ

POHLED



PŘELOŽKA OPLOCENÍ
S BETONOVOU PODEZDÍVKOU
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



POZNÁMKY:

PRŮBĚŽNÉ, KONCOVÉ A ROHOVÉ SLOUPKY Z OC. TRUBKY ϕ 48/3 mm S ČEPIČKOU
VZPĚRY Z OC. TRUBKY ϕ 38/1,5 mm S OBJÍMKOU
PLETIVO 4-HRANNÉ (OKO 50x50 mm) POPLASTOVANÉ SE ZAPLETENÝM NAPÍNACÍM DRÁTEM, V. 1,60 m
NAPÍNACÍ DRÁT ϕ 3,5 mm POPLASTOVANÝ
PATKY Z BETONU C 20/25-XF3
NÁTĚR SLOUPKŮ ZÁKLADNÍ PŘED MONTÁŽÍ, PO MONTÁŽI 2 x VRCHNÍ VENKOVNÍ NA KOV SYNTETICKÝ (ODSTÍN ZELENÝ NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA)

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl
Zodp. projektant	Vypracoval	Č. zakázky	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Ing. S. Janák	Bc. P. Syrovátka	036/18	
Místo	Kraj	Datum	
Vrchlabí	Královéhradecký	05.2019	
Investor	Město Vrchlabí		Stupeň PDPS
Vrchlabí, ul. U Nemocnice REKONSTRUKCE KOMUNIKACE			Měřítko 1:50
D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY			D.1.1.2I
VÝKRES OPLOCENÍ			