



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------|-------------|
| Číslo | Jméno | Plocha | Podlaha | Stěny | Strop |
| 201 | HALA SCHODIŠTĚ - NÁVŠTĚVNÍK | 53.00 | KS, OŠ, NP | SDK | |
| 202 | VÝTAH 630 KG | 2.80 | BETON | BET, OŠ, MP | BET |
| 203 | SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 2.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 204 | OBSLUŽNÁ CHODBA | 17.70 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 205 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 3.40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 206 | SKLAD DKP A VRATNÝCH OBALŮ | 18.90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 207 | ÚKLID B.H. | 10.80 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 208 | ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ | 186.0 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 209 | WC A SPRCHA INVALIDÉ | 6.10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 210 | CHODBA MUŽI | 21.40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 211 | WC MUŽI | 11.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 212 | SPRCHY MUŽI | 11.10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 213 | CHODBA ŽENY | 20.30 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 214 | WC ŽENY | 10.60 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 215 | SPRCHY ŽENY | 11.10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 216 | BAZÉNOVÁ HALA | 893.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, POHL.BET. | SDK, OŠ, NP |
| 217 | DOJEZD TOBOGANU | 31.30 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, POHL.BET. | SDK |
| 218 | RELAXAČNÍ ZÓNA | 26.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, POHL.BET. | SDK |
| 219 | ROZVODNA SLABOPROUDU | 4.40 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 220 | PLAVČÍK, ZÁŽEMÍ PLAVČÍKA | 13.70 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 221 | ELEKTRO - ROZVADĚČE | 9.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 222 | WC INVALIDÉ - ŽENY | 3.90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 223 | CHODBA, SCHODIŠTĚ | 27.80 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | OŠ, NP |
| 224 | VÝTAH 450 KG (ZÁSBOVÁNÍ) | 2.40 | BETON | BET, OŠ, MP | BET |
| 225 | PLAVECKÁ ŠKOLA - SKLAD | 10.70 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 226 | ŠATNA MUŽI - PERSONÁL | 6.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 227 | SOC ZAŘÍZENÍ MUŽI - PERSONÁL | 4.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 228 | SOC ZAŘÍZENÍ ŽENY - PERSONÁL | 4.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 229 | ŠATNA ŽENY - PERSONÁL | 6.20 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 230 | DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU | 6.20 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 231 | STROJOVNA - KOTELNA | 52.00 | PRŮM.BETON | KS, POHL.BET. | POHL.B. |
| 232 | STROJOVNA VZT | 106.50 | PRŮM.BETON | KS, POHL.BET. | POHL.B. |
| 233 | NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. | 8.80 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, POHL.BET. | OŠ, NP |
| 234 | PROHŘÍVACÍ KABINA | 11.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KO, OŠ, NP | SDK |
| 235 | VENKOVNÍ TERASA | 190.00 | WPC ROŠT | FAS, SKLO | FAS |
| 236 | PLAVECKÁ ŠKOLA - ŠATNA | 10.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KS, OŠ, NP | SDK |
| 237 | ZÁDVEŘÍ | 4.70 | KERAMICKÁ DLAŽBA | BETONOVÝ | SDK |

VNITŘNÍ WELLNESS
II. ETAPA

±0.000 = 476.70 m n.m. Bpvr (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

VYPRACOVAL
ING. V. ABRAHAM

ODP.PROJ.PROFESE
ING. V. ABRAHAM

KONTROLOVAL
P. MUCHA
ARCHITEKT
ING. ARCH. J. ŠEVČÍK

HLIN.Z. PROJEKTU
ING. P. ŠEVELA

MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ

STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1., 543 01 VRCHLABÍ

FORMÁT
844

DATUM
03.2020

STUPEŇ
DPS

MĚŘÍTKO
1:100

ZAK.ČÍSLO
181566

ARCHIVNÍ KÓD PROF.
ČÍS.VÝKRESU DOD.

181566

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY
KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

SO 102 - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

D.1.4.7. MĚŘENÍ A REGULACE

PŮDORYS 1.PODZEMÍ

D1J M 104