



SITUACE - VODOVOD - J.ŠÍRA, VRCHLABÍ
M 1:250

LEGENDA:

- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD NOVÝ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ (ZATRUB.POTOK)
- PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ
- KABELY ČEZU
- SPOJOVACÍ KABELY
- KABELY VO
- NEFUNKČNÍ PLYNOVODY

VODOVOD "V" TLT (PLAST.VÝSTELKA) DN 100, DÉLKA 226,8 M
I. ETAPA - 115,1 M + 15,0 M
II. ETAPA - 111,7 M

VODOVOD "V-1" TLT (PLAST.VÝSTELKA) DN 80, DÉLKA 15,0 M

VODOVODNÍ ŘAD "V"

	X	Y
ZÚ	651 022,57	994 426,49
VB1	651 020,84	994 263,37
VB2	651 028,95	994 253,70
VB3	651 036,01	994 232,75
VB4	651 074,55	994 182,92
VB5	651 088,50	994 151,53
VB6	651 089,72	994 091,35
KÚ	651 064,86	994 070,81

VODOVODNÍ ŘAD "V-1"

	X	Y
ZÚ	651 089,70	994 092,12
KÚ	651 104,47	994 094,82

INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ, KŘIDELSKÉHO 101/II, PRÁHE 1, BRNO		ing. Aleš Kreisl PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Fügnerova 42, Vrchlaby	
AMSTO: VRCHLABÍ, UL. J. ŠÍRA	STUPEN: DOPIS	VYPRACOVAL: PETRA PAULČKOVÁ	PROJEKTOVAL: ING. ALEŠ KREISL
ČÍSLO ZAKÁZKY: AKCE: PŘEČKA:	OPRAVA VODOVODNÍHO ŘÁDU V UL. J. ŠÍRA VE VRCHLABÍ		DATUM: 03/2021
MĚŘÍTKO: 1:250			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.b.1